

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa [powierzchnia]
1.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres	tynk cem.-wap. ptfzy z wtrąceniami	25.11
1.2	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	ptfzy gipsowe – kartonowe	101.45
1.3	POCZEKALNIA	wykładzina PCV	ptfzy gipsowe – kartonowe	6.03
1.4	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe z podwieszoną konstrukcją odporności na wilgoć	4.20
1.5	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	ptfzy gipsowe – kartonowe	30.51
1.6	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe z podwieszoną konstrukcją odporności na wilgoć	4.20
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina syntetyczna typu	ptfzy gipsowe – kartonowe	12.51
1.8	POKÓJ PIELĘGNIAREK	wykładzina syntetyczna typu	ptfzy gipsowe – kartonowe	16.05
1.9	MAGAZYN POŚCIELI	wykładzina	ptfzy gipsowe – kartonowe	8.33
1.10	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu	ptfzy gipsowe – kartonowe	4.90
1.11	IZOLATKA TERMINALNA – CZYSTA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	ptfzy gipsowe – kartonowe	40.59
1.12	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe z podwieszoną konstrukcją odporności na wilgoć	5.20
1.13	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu	ptfzy gipsowe – kartonowe	4.46
1.14	IZOLATKA – BRUDNA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	ptfzy gipsowe – kartonowe	26.78
1.15	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe z podwieszoną konstrukcją odporności na wilgoć	6.30
1.16	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe z podwieszoną konstrukcją odporności na wilgoć	4.18
1.17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	ptfzy gipsowe – kartonowe	5.82
1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe	2.86
1.19	POKÓJ OPISOWY	wykładzina syntetyczna typu	ptfzy gipsowe – kartonowe	18.08
1.20	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	ptfzy gipsowe – kartonowe	168.88
1.21	STANOWISKO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	wykładzina PCV	ptfzy gipsowe – kartonowe	31.09
1.22	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	ptfzy gipsowe – kartonowe	161.29
1.23	MAGAZYN POŚCIELI – CZYSTY	gres	ptfzy gipsowe – kartonowe	10.64
1.24	MAGAZYN BRUDNY	gres	ptfzy gipsowe – kartonowe	8.04
1.25	BRUDNIK	terakota	ptfzy gipsowe – kartonowe	8.95
1.26	MAGAZYN	gres	ptfzy gipsowe – kartonowe	14.17
1.27	ŁAZIENKA PACJENTA	gres	ptfzy gipsowe – kartonowe	11.43
	RAZEM:			740.05

OZNACZENIA:

- instalacja C.O.
- instalacja C.T.
- pion C.O. nowoprojektowany
- pion C.O. istniejący
- grzejnik płytowy, higieniczny 20 600*xxx
- grzejnik łazienkowy Cosmo STANDARD

ZDI PIOTRA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kilasy 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: **PB**

Nr rys. **4**

Obiekt:
ROZBUDOWA

Tytuł rysunku:
RZUT I PIĘTRA. Instalacja c.o i c.t.

Skala: **1:100**

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	04/LOIA/03	Sanitarna	06-2017	