ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi)
NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	
2.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres	płyty gipsowo – kartonowe	24.30
2.2	SALA WYBUDZEŃ	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	135.75
2.3	POMIESZCZENIE DOZORU	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo – kartonowe	11.50
2.4	PRZEDSIONEK	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	10.73
2.5	ŁAZIENKA DLA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo – kartonowe podwyższonej odporności na wilgoć	3.27
2.6	GABINET LEKARZY DYŻURNYCH	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	9.76
2.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	12.96
2.8	GABINET LEKARZY DYŻURNYCH	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	11.59
2.9	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	48.49
2.10	SZATNIA DAMSKA BRUDNA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	11.76
2.11	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	4.04
2.12	ŁAZIENKA	terakota	płyty gipsowo – kartonowe podwyższonej odporności na wilgoć	5.52
2.13	SZATNIA DAMSKA CZYSTA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	6.06
2.14	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	31.24
2.15	MAGAZYN SPRZĘTU JAŁOWCOWY	gres	płyty gipsowo – kartonowe	14.82
2.16	POMIESZCZENIE BIURowo-MAGAZYNOWE KARDIOLOGII	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	12.69
2.17	MAGAZYN APARATURY	gres	płyty gipsowo – kartonowe	12.00
2.18	MAGAZYN PERFUZJA	gres	płyty gipsowo – kartonowe	11.70
2.19	GABINET CHIRURGA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	13.07
2.20	GABINET PIELĘGNIARSKI	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	13.25
2.21	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	51.05
2.22	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowo – kartonowe	8.19
2.23	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	28.30
2.24	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	6.83
2.25	SALA ZABIEGOWA KARDIOCHIRURGICZNA	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	42.95
2.26	SALA ZABIEGOWA HYBRYDOWA	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty odkryone na wysokości 2,30m	57.17
2.27	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	7.52
2.28	STERONIKA	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	12.11
2.29	SALA ZABIEGOWA ELEKTROTERAPII	wykładzina PCV onlyekirostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	39.33
2.30	ŚLUZA PACJENTA	wykładzina PCV	płyty gipsowo – kartonowe	7.46
2.31	SZATNIA MĘSKA BRUDNA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	9.27
2.32	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	3.29
2.33	ŁAZIENKA	terakota	płyty gipsowo – kartonowe podwyższonej odporności na wilgoć	4.78
2.34	SZATNIA MĘSKA CZYSTA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo – kartonowe	4.38
2.35	ŚLUZA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	4.46
2.36	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowo – kartonowe	3.09
2.37	POMIESZCZENIE TECHNICZNE DO STERONIKI	gres	płyty gipsowo – kartonowe	7.56
2.38	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	terakota	płyty gipsowo – kartonowe	1.52
2.39	BRUDOWNIK	terakota	płyty gipsowo – kartonowe	7.77
2.40	MAGAZYN CZYSTY	gres	płyty gipsowo – kartonowe	3.81
2.41	ŚLUZA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	3.09
2.42	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	płyty gipsowo – kartonowe	8.16
	RAZEM:			724.59

OZNACZENIA:

- instalacja C.O.
- instalacja C.T.
- pion C.O. nowoprojektowany
- pion C.O. istniejący
- grzejnik płytowy, higieniczny 20 600*xxx
- grzejnik łazienkowy Cosmo STANDARD

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM)
- ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM)
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
- FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI
- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB

Nr rys. 5

Obiekt:
ROZBUDOWA

Tytuł rysunku:
RZUT II PIĘTRA. Instalacja c.o. i c.t.

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	04/LOIA/03	Sanitarna	06-2017	