

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
NR	NAZWA		POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
0.1	PRZEDSIONEK		gres	płyty z włókien mineralnych	4.58
0.2	HOL	POCZEKALNIA I	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	84.14
0.3		POCZEKALNIA II	gres	płyty z włókien mineralnych	28.50
0.4		POCZEKALNIA III	gres	płyty z włókien mineralnych	37.06
0.5		REJESTRACJA	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	10.80
0.6	KOMUNIKACJA		gres	płyty z włókien mineralnych	66.83
0.7	ARCHIWUM		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	14.37
0.8	TOALETA MĘSKA		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	5.62
0.9	TOALETA MĘSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	3.48
0.10	SZATNIA DLA PACJENTÓW		gres	płyty z włókien mineralnych	9.36
0.11	GABINET PRZYJĘĆ nr 1		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	12.43
0.12	GABINET PRZYJĘĆ nr 2		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	14.49
0.13	GABINET PRZYJĘĆ nr 3		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	12.84
0.14	GABINET PRZYJĘĆ nr 4		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	12.70
0.15	GABINET PRZYJĘĆ nr 5		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	12.39
0.16	GABINET PRZYJĘĆ nr 6		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	12.96
0.17	GABINET ZABIEGOWY nr 7		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	17.70
0.18	GABINET PRZYJĘĆ nr 8		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	12.96
0.19	KLATKA SCHODOWA K1		gres	tynk cem. – wap.	22.80
0.20	SZATNIA Z ŁAZIENKĄ		terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.40
0.21	POMIESZCZENIE SOCJALNE		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo – kartonowe	14.11
0.22	ŁAZIENKA		terakota	płyty gipsowo – kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	2.91
0.23	TOALETA DAMSKA / DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	5.68
0.24	TOALETA DAMSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	4.67
0.25	GABINET EKG		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	32.62
0.26	BIURO		panele podłogowe	płyty gipsowo – kartonowe	10.26
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	4.90
0.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		terakota	płyty gipsowo – kartonowe	6.79
0.29	GABINET – PRÓBY WYSIŁKOWE		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo – kartonowe	35.41
RAZEM:					517.76
0.30	PRZEDSIONEK		istniejąca	tynk cem. – wap.	14.99

OZNACZENIA:

- instalacja C.O.
- instalacja C.T.
- pion C.O. nowoprojektowany
- pion C.O. istniejący
- grzejnik płytowy, higieniczny 20 600*xxx
- grzejnik łazienkowy Cosmo STANDARD

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PB
Nr rys.: 3

Obiekt: **ROZBUDOWA**

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU. Instalacja c.o i c.t.
Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	04/LOIA/03	Sanitarna	06-2017	