

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA [m²] (podłoga, wł.
1.1	KLATKA SCHODOWA KI	gres	tynk cem.-wap.	23.11
1.2	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	101.45
1.3	POCZEKALNIA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	6.03
1.4	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z podwyższonej odporności na wilgoć	4.20
1.5	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowe - kartonowe	30.51
1.6	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z podwyższonej odporności na wilgoć	4.20
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina syntetyczna typu linkrust	płyty gipsowe - kartonowe	12.51
1.8	POKÓJ PIELĘGNIAREK	wykładzina syntetyczna typu linkrust	płyty gipsowe - kartonowe	16.05
1.9	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowe - kartonowe	8.33
1.10	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu linkrust	płyty gipsowe - kartonowe	4.90
1.11	IZOLATKA TERMINALNA - CZYSTA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowe - kartonowe	40.59
1.12	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z podwyższonej odporności na wilgoć	5.20
1.13	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu linkrust	płyty gipsowe - kartonowe	4.46
1.14	IZOLATKA - BRUDNA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowe - kartonowe	26.78
1.15	ŁAZIENKA IZOLATKI	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z podwyższonej odporności na wilgoć	6.30
1.16	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowe - kartonowe z podwyższonej odporności na wilgoć	4.18
1.17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	płyty gipsowe - kartonowe	5.82
1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	terakota	płyty gipsowe - kartonowe	2.96
1.19	POKÓJ OPISOWY	wykładzina syntetyczna typu linkrust	płyty gipsowe - kartonowe	18.08
1.20	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowe - kartonowe	188.88
1.21	STANOWISKO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowe - kartonowe	31.09
1.22	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowe - kartonowe	161.29
1.23	MAGAZYN POŚCIELI - CZYSTY	gres	płyty gipsowe - kartonowe	10.64
1.24	MAGAZYN BRUDNY	gres	płyty gipsowe - kartonowe	8.04
1.25	BRUDOWNIK	terakota	płyty gipsowe - kartonowe	8.06
1.26	MAGAZYN	gres	płyty gipsowe - kartonowe	14.17
1.27	ŁAZIENKA PACJENTA	gres	płyty gipsowe - kartonowe	11.43
	RAZEM			740.05

OZNACZENIA:

- instalacja c.o.
- instalacja c.w.
- rura stalowa ocynkowana
- rura stalowa czarna
- grzejnik płytowy
- grzejnik łazienkowy
- zawór STAWARD

ZDI PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kilińskiego 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 86 87
pracownia@stfaam.pl www.pracownia.stfaam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium: PW

Nr rys.: 4

Obiekt:

ROZBUDOWA

Tytuł rysunku:

RZUT I PIĘTRA. Instalacja c.o i c.t.

Skala: 1:100

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	27/97/Za	Sanitarna	06-2017	