

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
1.29	KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA	lastryko (bez zmian)	tynk cem.-wap. (bez zmian)	19.16
1.30	KOMUNIKACJA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	102.60
1.31	PRZEDSIONEK	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	11.96
1.32	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.08
1.33	SALA 2 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	14.82
1.34	SALA 1 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	11.19
1.35	SALA 3 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	27.05
1.36	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.76
1.37	SALA 3 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	23.82
1.38	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.50
1.39	SALA 4 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	37.79
1.40	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.75
1.41	SALA 4 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	37.93
1.42	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.76
1.43	SALA 4 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	37.63
1.44	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.92
1.45	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	20.25
1.46	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	20.30
1.47	SEKRETARIAT	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	21.36
1.48	POCZEKALNIA			13.71
1.49	POCZEKALNIA			42.36
1.50	SALA KONFERENCYJNA	cienkowarstwowa wylewka cementowa grafitowa polerowana		59.78
1.51	KORYTARZ			88.01
1.52	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	19.66
1.53	SEKRETARIAT	panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	17.29
1.54	TOALETA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.89
1.55	GABINET ORDYNATORA	panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	19.31
1.56	PRZEDSIONEK	panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	3.12
1.57	GABINET ODDZIAŁOWEJ	panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	14.77
1.58	TOALETA ODDZIAŁOWEJ	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.79
1.59	POCZEKALNIA Z REJESTRACJĄ	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	20.84
1.60	POKÓJ BADAŃ	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	21.49
1.61	POKÓJ BADAŃ - PRÓBY WYSIŁKOWE	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	34.75
1.62	POKÓJ BADAŃ - PRÓBY WYSIŁKOWE	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	12.34
1.63	POKÓJ LEKARZY	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	21.69
1.64	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.56
1.65	TOALETA DLA PERSONELU	terakota	istniejący	3.88
1.66	KOMUNIKACJA			17.77
1.67	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	istniejący	6.06
1.68	POMIESZCZENIE PIELĘGNIAREK (biurowe)	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	14.93
1.69	POMIESZCZENIE PIELĘGNIAREK (zabiegowe)	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	8.80
1.70	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	13.73
1.71	POMIESZCZENIE SOCJALNE	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	16.10
1.72	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.56
1.73	DYŻURKA PIELĘGNIARSKA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	12.88
1.74	SALA 2 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	17.75
1.75	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.74
1.76	SALA 4 - ŁÓŻKOWA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	36.11
1.77	ŁAZIENKA PACJENTA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.82
1.78	BRUDOWNIK	gres	płyty gipsowo - kartonowe	13.32
1.79	PRZEDSIONEK	gres	płyty gipsowo - kartonowe	4.14
1.80	MAGAZYN CZYSTY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	16.31
1.81	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	gres	płyty gipsowo - kartonowe	4.58
1.82	MAGAZYN MATERACÓW	gres	płyty gipsowo - kartonowe	21.14
1.83	MAGAZYN PODRĘCZNY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	9.01
1.84	MAGAZYN CHEMICZNY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	11.24
1.85	MAGAZYN	gres	płyty gipsowo - kartonowe	34.13
1.86	POCZEKALNIA DLA OS. ODWIEDZAJĄCYCH	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	16.80
1.87	MAGAZYN	gres	płyty gipsowo - kartonowe	13.27
1.88	GABINET NAUKOWY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	12.37
1.89	TOALETA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.75
1.90	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe	4.50
1.91	ŁAZIENKA PACJENTA	wykładzina syntetyczna	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	3.36
RAZEM:				1135.04

OZNACZENIA:

- instalacja C.O.
- instalacja C.T.
- pion C.O. nowoprojektowany
- pion C.O. istniejący
- grzejnik płytowy
- grzejnik łazienkowy 20 Cosmo 600*xxx STANDARD
- ZAKRES OPRACOWANIA

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87
pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:	Stadium:	Nr rys.
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10	PW	8

Obiekt: REMONT

Tytuł rysunku:	Skala:
RZUT I PIĘTRA–blok "A". Instalacja c.o.	1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Szpyra	LUB/0008/POOS/11	Sanitarna	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Oparowski	27/97/Za	Sanitarna	06-2017	