ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
NR	NAZWA		POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
0.1	PRZEDSIONEK		gres	płyty z włókien mineralnych	4.58
0.2	HOL	POCZEKALNIA I	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	84.08
0.3		POCZEKALNIA II	gres	płyty z włókien mineralnych	28.50
0.4		POCZEKALNIA III	gres	płyty z włókien mineralnych	30.00
0.5		REJESTRACJA	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	10.80
0.6	KOMUNIKACJA		gres	płyty z włókien mineralnych	66.91
0.7	ARCHIWUM		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	14.34
0.8	TOALETA MĘSKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.62
0.9	TOALETA MĘSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.48
0.10	SZATNIA DLA PACJENTÓW		gres	płyty z włókien mineralnych	9.56
0.11	GABINET PRZYJĘĆ nr 1		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.41
0.12	GABINET PRZYJĘĆ nr 2		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	14.49
0.13	GABINET PRZYJĘĆ nr 3		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.84
0.14	GABINET PRZYJĘĆ nr 4		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.74
0.15	GABINET PRZYJĘĆ nr 5		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.34
0.16	GABINET PRZYJĘĆ nr 6		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.96
0.17	GABINET ZABIEGOWY nr 7		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	18.56
0.18	GABINET PRZYJĘĆ nr 8		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.96
0.19	KLATKA SCHODOWA K1		gres	tynk cem. - wap.	22.80
0.20	SZATNIA Z UMYWALKĄ		terakota	płyty gipsowo - kartonowe z powłoczonej odpornością na wilgoć	4.40
0.21	POMIESZCZENIE SOCJALNE		wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	14.54
0.22	UMYWALKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe z powłoczonej odpornością na wilgoć	2.89
0.23	TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.68
0.24	TOALETA DAMSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.25
0.25	GABINET EKG		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	32.94
0.26	BIURO		panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	10.21
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	4.86
0.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	6.79
0.29	GABINET - PRÓBY WYSIŁKOWE		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	35.15
			RAZEM		513.98
0.30	PRZEDSIONEK		istniejące	tynk cem. - wap.	14.99

SZ2 - ściana zewnętrzna z okładziną z płyt

kasetony elewacyjne tytanowo-cynk na szynach mocującycych	2.5cm
szczelina wentylacyjna	2.5cm
styropian EPS 0,031W/mK	15.0cm
podkonstrukcja metalowa elewacji	
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

SZ3 - ściana zewnętrzna z okładziną z płyt

kasetony elewacyjne tytanowo-cynkowe na szynach mocujących	2.5cm
szczelina wentylacyjna	2.5cm
wełna mineralna 0,036W/mK	15.0cm
podkonstrukcja metalowa elewacji	
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

±0,00=ok.235,91 m n.p.m.

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE (W KOLORZE SZARYM)
- ELEMENTY PROJEKTOWANE (W KOLORZE CZARNYM)
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO LIKWIDACJI
- FRAGMENTY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DO ROZBIÓRKI
- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZMURÓWKA

Uwaga!
Wymiary szachtów instalacyjnych wg projektu wykonawczego!

RZUT PARTERU

skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPIĘCIAMI/ZADZIENIEM ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 060401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Branża: PB | Nr rys.: A.3

ROZBUDOWA

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU | Skala: 1:50

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Mariola Gabrysiak	73/LBOA-OKA/2010	Architektura	09.2021	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Sylwia Michałkiewicz	arpisbrid	Architektura	09.2021	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jolanta Radomska	SAN.OWI/03	Architektura	09.2021	