Uwaga!
Wymiary szachtów instalacyjnych wg projektu wykonawczego!

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
2.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres		24.30
2.2	SALA WYBUDZEŃ	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	130.61
2.3	POMIESZCZENIE OCZOSU	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	11.50
2.4	PRZEDSIONEK	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	10.76
2.5	ŁAZIENKA DLA PERSONELU	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z podwieszoną odsorbcją na wilgoć	3.26
2.6	GABINET LEKARZY DYŻURNYCH	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	9.71
2.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.94
2.8	GABINET LEKARZY DYŻURNYCH	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	11.59
2.9	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	48.50
2.10	SZATNIA DAMSKA BRUDNA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	11.81
2.11	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	4.02
2.12	ŁAZIENKA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z podwieszoną odsorbcją na wilgoć	5.52
2.13	SZATNIA DAMSKA CZYSTA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	6.06
2.14	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	31.32
2.15	MAGAZYN SPRZĘTU JAŁOWEGO JEDN. U.Z.	gres	płyty gipsowo - kartonowe	14.80
2.16	POMIESZCZENIE BIUROWO-MAGAZYNOWE KARDIOLOGII	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	12.69
2.17	MAGAZYN APARATURY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	11.97
2.18	MAGAZYN PERFUZJI	gres	płyty gipsowo - kartonowe	11.70
2.19	GABINET CHIRURGA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	13.05
2.20	GABINET PIELĘGNIARSKI	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	13.21
2.21	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	51.15
2.22	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowo - kartonowe	6.16
2.23	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	28.27
2.24	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	6.83
2.25	SALA ZABIEGOWA KARDIOCHIRURGICZNA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	42.66
2.26	SALA ZABIEGOWA HYBRYDOWA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty ochronne na wysokość 2,60m	56.93
2.27	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	7.57
2.28	STERONIKA	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	11.96
2.29	SALA ZABIEGOWA ELEKTROTERAPII	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	39.16
2.30	ŚLUZA PACJENTA	wykładzina PCV	płyty gipsowo - kartonowe	7.44
2.31	SZATNIA MĘSKA BRUDNA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	9.13
2.32	ŚLUZA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	3.42
2.33	ŁAZIENKA	terakota	płyty gipsowo - kartonowe z podwieszoną odsorbcją na wilgoć	4.87
2.34	SZATNIA MĘSKA CZYSTA	wykładzina syntetyczna typu tarkett	płyty gipsowo - kartonowe	4.23
2.35	ŚLUZA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	4.42
2.36	MAGAZYN POŚCIELI	gres	płyty gipsowo - kartonowe	3.09
2.37	POMIESZCZENIE TECHNICZNE DO STEROWNI	gres	płyty gipsowo - kartonowe	7.58
2.38	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	1.52
2.39	BRUDOWNIK	terakota	płyty gipsowo - kartonowe	7.82
2.40	MAGAZYN CZYSTY	gres	płyty gipsowo - kartonowe	3.86
2.41	ŚLUZA	wykładzina PCV	płyty z włókien mineralnych	3.15
2.42	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	płyty gipsowo - kartonowe	8.20
	RAZEM:			723.74

SZ2 - ściana zewnętrzna z okładziną z płyt

kasetony elewacyjne tytanowo-cynkowe na szynach mocujących	2.5cm
szczelina wentylacyjna	2.5cm
styropian EPS 0,031W/mK	15.0cm
podkonstrukcja metalowa elewacji	
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

SZ3 - ściana zewnętrzna z okładziną z płyt

kasetony elewacyjne tytanowo-cynkowe na szynach mocujących	2.5cm
szczelina wentylacyjna	2.5cm
wełna mineralna 0,036W/mK	15.0cm
podkonstrukcja metalowa elewacji	
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

SZ4 - ściana zewnętrzna - tynk

tynk cienkowarstwowy	
styropian EPS 0,031W/mK	15.0cm
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

SZ5 - ściana zewnętrzna - tynk

tynk cienkowarstwowy na kleju z wtopioną siatką szklaną	
płyta podtynkowa z granulatu szklanego	0.12cm
pustka powietrzna / podkonstrukcja metalowa	
styropian EPS 0,031W/mK / podkonstrukcja metalowa	15.0cm
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

SZ6 - ściana zewnętrzna - tynk

tynk cienkowarstwowy na kleju z wtopioną siatką szklaną	
płyta podtynkowa z granulatu szklanego	0.12cm
pustka powietrzna / podkonstrukcja metalowa	
wełna mineralna 0,036W/mK / podkonstrukcja metalowa	15.0cm
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

SZ7 - ściana zewnętrzna - tynk

tynk cienkowarstwowy	
styropian EPS 0,036W/mK	18.0cm
ściana żelbetowa/mur z pustaków z gazobetonu	24.0cm
tynk wewnętrzny cem.-wap.	1.5cm

RZUT II PIĘTRA

skala 1:50

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 6/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Faza: PB | Nr rys.: A.5

ROZBUDOWA

Tytuł rysunku: RZUT II PIĘTRA | Skala: 1:50

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Monika Gabrysiuk	73/LBOA-OKA/2015	Architektura	06.2021	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Sylwia Michałkiewicz	ałp/6849	Architektura	06.2021	
Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Radomska	64/LOA/03	Architektura	06.2021	