

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi), m²
0.1	PRZEDSIONEK	gres	płyty z włókien mineralnych	4.58
0.2	HOL	POCZEKALNIA I	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	84.08
0.3		POCZEKALNIA II	gres	płyty z włókien mineralnych	28.50
0.4		POCZEKALNIA III	gres	płyty z włókien mineralnych	36.98
0.5		REJESTRACJA	kamień naturalny (granit)	płyty z włókien mineralnych	10.80
0.6	KOMUNIKACJA		gres	płyty z włókien mineralnych	66.91
0.7	ARCHIWUM		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	14.34
0.8	TOALETA MĘSKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.62
0.9	TOALETA MĘSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	3.48
0.10	SZATNIA DLA PACJENTÓW		gres	płyty z włókien mineralnych	9.36
0.11	GABINET PRZYJĘĆ nr 1		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.41
0.12	GABINET PRZYJĘĆ nr 2		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	14.49
0.13	GABINET PRZYJĘĆ nr 3		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.84
0.14	GABINET PRZYJĘĆ nr 4		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.74
0.15	GABINET PRZYJĘĆ nr 5		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.34
0.16	GABINET PRZYJĘĆ nr 6		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.96
0.17	GABINET ZABIEGOWY nr 7		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	18.56
0.18	GABINET PRZYJĘĆ nr 8		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	12.96
0.19	KLATKA SCHODOWA K1		gres	tynk cem. - wap.	22.80
0.20	SZATNIA Z ŁAZIENKĄ		terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	4.40
0.21	POMIESZCZENIE SOCJALNE		wykładzina syntetyczna typu tarket	płyty gipsowo - kartonowe	14.04
0.22	ŁAZIENKA		terakota	płyty gipsowo - kartonowe o podwyższonej odporności na wilgoć	2.89
0.23	TOALETA DAMSKA I DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	5.68
0.24	TOALETA DAMSKA PERSONELU		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	2.25
0.25	GABINET EKG		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	32.94
0.26	BIURO		panele podłogowe	płyty gipsowo - kartonowe	10.21
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	4.88
0.28	POMIESZCZENIE TECHNICZNE		terakota	płyty gipsowo - kartonowe	6.79
0.29	GABINET - PRÓBY WYSIŁKOWE		wykładzina PCV antyelektrostatyczna	płyty gipsowo - kartonowe	35.15
	RAZEM:				515.98
0.30	PRZEDSIONEK		istniejąca	tynk cem. - wap.	14.99

±0,00=ok.235,91 m n.p.m.

TECHNOLOGIA - RZUT PARTERU

skala 1:50

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Pawła II 10 tel./fax 84 639 20 31 tel. kom 606 200 807 e-mail: biuro@zdi.com.pl www.pracownia-zdi.com.pl

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM REMONTU I MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Branża: PB | Nr rys.: T.2

TECHNOLOGIA - CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU

Skala: 1:50

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Hanna Gałkowa	73/LBOIA-OKK/2010	Architektura	06-2017	
SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. arch. Sylwia Michałkiewicz	asystent	Architektura	06-2017	
SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. arch. Jolanta Radzimska	04/LOIA/03	Architektura	06-2017	