KARTY POMIESZCZEŃ
PIWNICE

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Szatnie**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. -1.3, -1.5 , -1.7 , -1.9
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 12,67 + 8,53 + 2,28 + 44,74m^2 = 68,22m^2

Wykończenie	Posadzki	Terakota
	Ściany	Malowane farbami łatwo zmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych
	Stolarka okienna	Nie dotyczy
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 100cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4,0/h
	Temperatura (^oC)	20^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Krzesła z oparciem tapicerka zmywalna	Ilość dostosować do potrzeb
	Szafki ubraniowe	Wg wyposażenia technologicznego
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Umywalnie - męskie**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. -1.4, -1.8
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/

	14,60 + 9,92m^2 = 24,52m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Okładziny winylowe do pełnej wys. pom.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo – kartonowych o podwyższonej odporności na działanie wilgoci
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 80cm, 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4 – 5 w/h
	Temperatura (^{o}C)	24^{o}C
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalki z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Kabiny natryskowe	-	Zimna i ciepła	½”zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
3.	Muszle WC z systemem	-	Zimna	½”zakończone zaworkiem	∅ 100 mm	-

	Duofix lub innym równoważnym			kątowym		
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	2szt.
	Dozownik automatyczny bezdotykowy mydła w płynie	1-2szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1szt.
	-	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Umywalnie - damska**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. -1.6 ; -1.10
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 14,87 + 36,83m^2 = 51,70m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki terakota, spoiny płytek szczelne , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Okładziny winylowe do pełnej wys. pom.
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo – kartonowych o podwyższonej odporności na działanie wilgoci
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana – 80cm, 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	4 – 5 w/h
	Temperatura (°C)	24°C
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Instalacje sanitarne	Woda	+
	Kanalizacja sanitarna	+
	Próżnia	-
	Sprężone powietrze	-

Zainstalowane urządzenia:						
L.p.	Nazwa urządzenia	Ozn. na rys.	Woda	Przyłącze	Odpływ	Uwagi
1.	Umywalki z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią	-	Zimna i ciepła	½"zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
2.	Kabiny natryskowe	-	Zimna i ciepła	½"zakończone zaworkiem kątowym	∅ 50 mm	-
3.	Muszle WC z systemem Duofix lub innym równoważnym	-	Zimna	½"zakończone zaworkiem kątowym	∅ 100 mm	-
4.	-	-	-	-	-	-
Wymagania specjalne						

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Kosz	1/4szt.
	Dozownik automatyczny bezdotykowy mydła w płynie	1/6szt.
	Pojemnik na papier do rąk, ścienny	1/4szt.
	-	-
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Pomieszczenia magazynowe**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. -1.11, -1.12, -2.4, -2.5, -2.6
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 13,19 + 4,88 + 30,35 + 28,42 + 27,94m^2 = 104,78m^2

Wykończenie	Posadzki	Powłoka epoksydowa
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest.
	Sufit	Malowany
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowa laminowana o szerokości 100 cm w świetle ościeżnicy.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność	1,5/h

	wymian	
	Temperatura (°C)	20°C
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 120cm
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Wyposażenie technologiczne	Urządzenie	Parametry techniczne
	Regały lub szafki z półkami	Ilość dostosować do potrzeb
	-	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Komunikacja, korytarze, klatka schodowa**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. -1,13, -1.14, -2.3
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 44,41 + 29,24+ 44,03 m^2 = 117,68m^2

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe, spoiny płytek szczelne / powłoka epoksydowa; cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Wg kart poszczególnych pomieszczeń
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5/h
	Temperatura (°C)	20°C
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	100 lx / 50lx w nocy

	Oświetlenie naturalne	-
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wysokości 30cm co 50m
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-

Nr karty/nazwa pomieszczenia **Przestrzeń instalacyjna, pomieszczenie techniczne**	Nr pomieszczenia (ozn. na rysunku) Nr pom. -2.2, -2.4, -2.7, -1.11, -1.12
Oddział: Dobudowa Oddziału Kardiologicznego	Powierzchnia w /m^2/ 248,64 + 30,35 + 6,86 + 13,19 + 4,88 m^2 = 303,92 m^2

Wykończenie	Posadzki	Powłoka epoksydowa/ alkidowa / chlorokauczukowa, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Malowany / Płyty dźwiękochłonne
	Stolarka okienna	-
	Stolarka drzwiowa	Płytowe laminowane – 90cm w świetle ościeżnicy. Posiadające atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
	Wymagania specjalne	Standard wykonania powinien uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekcyjnych

Wentylacja	Wymagania ogólne	
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna
	Krotność wymian	1,5w/h
	Temperatura (^oC)	16^oC
	Uwagi	-
Ogrzewanie	Grzejniki	Gładkie, łatwe do czyszczenia, mocowanie grzejników w sposób umożliwiający utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłóg

Instalacje Elektryczne	Oświetlenie sztuczne	100 lx / 50 lx w pom. -2.7
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Gniazda 230V	1 gniazdo na wys. 120cm w każdym pomieszczeniu
	Gniazda siłowe	Nie wymagane
	Instalacje słaboprądowe	-