

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA użytkowa (podłogi) m²
1.1	KLATKA SCHODOWA K1	gres	tynk cem.-wap.	23.11
1.2	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV homogeniczna	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	101.44
1.3	POCZEKALNIA	wykładzina PCV homogeniczna	podwieszany rastrowy na wys. 300cm	5.98
1.4	LAZIENKA PERSONELU	wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podwyższonej odporności na wilgoć na wys. 300cm	4.20
1.5	POKÓJ LEKARZY	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	30.45
1.6	LAZIENKA PERSONELU	wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podwyższonej odporności na wilgoć na wys. 300cm	4.20
1.7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	12.48
1.8	POKÓJ PIELĘGNIAREK	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	16.05
1.9	MAGAZYN POŚCIELI	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	8.33
1.10	ŚLUZA	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	4.98
1.11	IZOLATKA TERMINALNA - CZYSTA	wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	40.55
1.12	LAZIENKA IZOLATKI	wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podwyższonej odporności na wilgoć na wys. 300cm	5.20
1.13	ŚLUZA	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	4.48
1.14	IZOLATKA - BRUDNA	wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna	podwieszany z płyt GKF	26.65
1.15	ŁAZIENKA IZOLATKI	wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podwyższonej odporności na wilgoć na wys. 300cm	6.30
1.16	LAZIENKA PACJENTA	wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF o podwyższonej odporności na wilgoć na wys. 300cm	4.14
1.17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	4.92
1.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	2.81
1.19	POKÓJ OPISOWY	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	18.08
1.20	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	169.63
1.21	STANOWISKO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	30.03
1.22	SALA INTENSYWNEGO DOZORU	wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	161.58
1.23	MAGAZYN POŚCIELI - CZYSTY	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	10.14
1.24	MAGAZYN BRUDNY	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	8.04
1.25	BRUDOWNIK	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	8.99
1.26	MAGAZYN	wykładzina PVC homogeniczna	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	14.17
1.27	ŁAZIENKA PACJENTA	wykładzina PVC homogeniczna do pomieszczeń mokrych	podwieszany z płyt GKF na wys. 300cm	11.36
	RAZEM			738.29

TECHNOLOGIA - RZUT I PIĘTRA

skala 1:50

ZDI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Pawła II tel. 84 639 53 53 fax 84 639 66 21 projekt@zdi.com.pl www.projektyzdi.com.pl

DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM REMONTU I MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
dz. nr 8/48, jedn. ewid.: 066401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Etap inwestycji: TECHNOLOGIA - CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA

Rzut: RZUT I PIĘTRA

Skala: 1:50

Rola / czynność	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Monika Gałonna	73/LBOA-OKK/2010	Architektura	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Sylwia Michałkiewicz	asystent	Architektura	06-2017	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jolanta Radomska	GA/LOA/03	Architektura	06-2017	