

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ Nr 238 i Nr 237 - II piętro blok "D" strona prawa

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe budowlane**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Data opracowania:
2019-01-15

Autor opracowania:
, St. Inspektor Jadwiga Derencz

.....

, mgr inż. Oliwia Janowska

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie REMONT POMIESZCZEŃ Nr 238 i Nr 237 - II piętro blok "D" strona prawa		
1	Element	ROBOTY MALARSKIE I GLAZURNICZE		
1.1	KNR 202/2006/2 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5 mm	m2	97,90
1.2	KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	m2	45,20
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	97,90
1.4	KNR 202/1514/1 (1)	Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką zmywalną, odpornymi na zmywanie oraz światło, usuwane rozszczepialnie. Np firmy Graham&Brown – typ Quintessential, Pure, Evita. Kyoto; BM INTERNATIONAL lub inna równoważna.	m2	97,90
1.5	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	45,20
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne pok. 242 i 236	m2	36,00
1.7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,30
1.8	KNNRW 2/805/2	Licowanie ścian z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 20x25 cm	m2	2,50
1.9	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany	m3	0,17
1.10	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) do 7km	m3	0,17
2	Element	Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian POSADZKI Z PODŁOŻAMI- posadzki płytkowe		
2.1	KNR 401/818/5 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	m2	25,00
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-podłoga	m2	25,00
2.3	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokoliów cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - 50%	m2	12,50
2.4	KNR 12/1118/1	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej	m2	25,00
2.5	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek ceramicznych gatunek I gr. min. 9mm układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda kombinowana	m2	25,00
2.6	KNR 202/1120/1	Przygotowanie podłoża cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm	m	18,60
2.7	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana	m	18,60
3	Element	SUFITY PODWIESZANE		
3.1	KNR 909/302/2 (1) analogia	Wykonanie sufitu podwieszanego dekoracyjnego wraz z oświetleniem LED wpuszczanym w sufit. Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej i zawiesiach, sufit 1-warstwowy, wykończony obudową (wieńcem) szer. 7cm	m2	13,78
4	Element	POSADZKI Z PODŁOŻAMI- posadzka z paneli podłogowych		
4.1	KNR 1901/933/5 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew	m2	20,20
4.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-podłoga	m2	20,20
4.3	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokoliów cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - 50%	m2	10,10
4.4	KNNRW 202/112 2/1 analogia	Układanie paneli podłogowych winylowych na podkładzie do paneli o wysokich właściwościach wygłuszających (tłumiących stukanie). Panele klasy ścieralności min. 32/AC4, o strukturze drewna, Panele winylowe - Ze spodnią częścią z korka wytłumiającą odgłosy kroków. Nośna płyta HDF, warstwa wierzchnia z odpornego na ścieranie przezroczystego PVC. O właściwościach antypoślizgowych i nie przyciągających kurzu.	m2	20,20
4.5	KNNR 7/507/4 analogia	Montaż listew przypodłogowych PCV	m	16,70
5	Element	ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE		
5.1	KNNR 3/306/1	Wykucie z istniejących ścian stolarki drzwiowej	m2	8,19
5.2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	7,50
5.3	NNRNKB 202/2143/3	Dostawa i montaż - Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm	m	7,50
5.4	NZ	Dostawa i montaż drzwi pełnych bezprzylgowych, ościeżnica (obudowa skrzynkowa), akustycznych o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=36 dB wraz z ościeżnicą i okuciami. o budowie zapewniającą wysoką izolacyjność akustyczną. Drzwi jednoskrzydłowe o Wym. 90cmx200cm w świetle ościeżnicy	kpl.	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.5	NZ	Dostawa i montaż drzwi pełnych, bezprzylgowych, ościeżnice (obudowa skrzynkowa) wraz z ościeżnicą i okuciami. Jednoskrzydłowe o Wym. 70cmx200cm w świetle ościeżnicy (drzwi do łazienki z podcięciem zapewniającym właściwą wentylację)	kpl.	1,00
5.6	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacji grawitacyjnej	szt	2,00
5.7	NZ	Dostawa i montaż żaluzji drewnianej z lameli (listew) o szer. 50mm, na rynnie stalowej, z drabinką taśmową, z maskownicą rynny górnej (1 szt dla jednego okna dwudzielnego o wym 240cmx175cm) wg załączonego wzoru	kpl	3,00
5.8	Kalkulacja własna	Dostawa ii montaż taśm ochronnych PCV szer. 20 cm dł. 200 cm	kpl	1,00
5.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Obudowy grzejników c.o wys. 70cm x szer. 160cm z tafli szkła bezpiecznego lakierowanego i podklejonego folią, przepuszczającą ciepło, kolor, mocowanego na elementach ze stali nierdzewnej, od dołu nóżki, z możliwością zdjęcia do mycia	kpl	3,00