

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ Nr 238 i Nr 237 - II piętro blok "D" strona prawa

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe budowlane**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Data opracowania:
2018-08-02

Autor opracowania:
, St. Inspektor Jadwiga Derencz

.....

, mgr inż. Oliwia Janowska

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie REMONT POMIESZCZEŃ Nr 238 i Nr 237 - II piętro blok "D" strona prawa		
1	Element	Roboty malarskie i glazurnicze		
1.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(6,48+6,48+3,75+3,75)*3,0-(4,2+4,2+1,8+1,8)	49,380000	
		46,14	46,140000	
		RAZEM:	95,520000	m2 95,52
1.2	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		46,14+49,38	95,520000	
		20,20+25	45,200000	
		13,00	13,000000	
		RAZEM:	153,720000	m2 153,72
1.3	NNRNB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
		153,72	153,720000	
		RAZEM:	153,720000	m2 153,72
1.4	KNR 202/1514/1 (1)	Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką zmywalną, odpornymi na zmywanie oraz światło, usuwane rozszczepialnie. Np firmy Graham&Brown – typ Quintessential, Pure, Evita. Kyoto; BM INTERNATIONAL lub inna równoważna.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pok. 2/38	49,38	49,380000	
	Pok.2/37-Sekretariat	(3,3+3,3+6,3+6,3)*2,95-(3*2,1+4,2)	46,140000	
		RAZEM:	95,520000	m2 95,52
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - pom. 237 (sekkretariat)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,20+25,-+13,0	32,200000	
		RAZEM:	32,200000	m2 32,20
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne pok. 242 i w pok. 236		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,0+18	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	m2 36,00
1.7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,65*2,00	3,300000	
		RAZEM:	3,300000	m2 3,30
1.8	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowej	m2	3,30
1.9	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2	3,30
1.10	KNNRW 2/805/2	Licowanie ścian z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki ceramiczne ściennie 20x30cm, gr. 5-7mm, gat. I - glazura układana na tynk na wysokość 2,20 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pom.1/38;1/42;1/28	1,25*2,0	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m2 2,50
1.11	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1`km, gruz ceglany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,30*0,05	0,165000	
		RAZEM:	0,165000	m3 0,17
1.12	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19)	m3	0,17
2	Element	Sufity podwieszane		
2.1	KNR 909/302/2 (1) analogia	Wykonanie sufitu podwieszanego dekoracyjnego wraz z oświetleniem LED wpuszczanym w sufit. Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej i zawieszaczy, sufit 1-warstwowy, wykończony obudową szer. 7cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*2,40+1,0	13,000000	
		RAZEM:	13,000000	m2 13,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Roboty posadzkowe i wykładzinowe		
3.1	KNR 401/818/5 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25	25,000000	
		RAZEM:	25,000000	m2 25,00
3.2	KNR 1901/933/5 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew lub cokołów	m2	20,20
3.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-podłoga		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25+20,2	45,200000	
		RAZEM:	45,200000	m2 45,20
3.4	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25+20,2	45,200000	
		RAZEM:	45,200000	m2 45,20
3.5	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 2 mm, zaprawa "Ceresit CN 72"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25+20,2	45,200000	
		RAZEM:	45,200000	m2 45,20
3.6	KNR 202/1113/4	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu Przybliżone parametry wykładziny:Przybliżone parametry wykładziny: Szerokość rolki : 400cm Skład : 100% Poliamid, Waga runa : 800-1000 g/m2 Waga całkowita : 1800-2500 g/m2, Wysokość runa : 5-7 mm Przeznaczenie : obiektowe. Klasa użytkowa: minimum 33 Trudnopalność: tak Antyelektrostatyczność: tak Odporność na kółka krzesel: tak Natężenie ruchu: średnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25+20,2+3,5	48,700000	
		(6,48+6,48+3,75+3,75)*0,1	2,046000	
		(3,3+3,3+6,3+6,3)*0,1	1,920000	
		RAZEM:	52,666000	m2 52,67
3.7	KNR 202/1113/6	Listwy przyściennie PCW dywanowe wys. 10cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,48+6,48+3,75+3,75)-2,7	17,760000	
		(6,25+6,25+3,3+3,3) - 3	16,100000	
		RAZEM:	33,860000	m 33,86
4	Element	Roboty montażowe i wykończeniowe		
4.1	KNNR 3/306/1	Wykucie z istniejących ścian stolarki drzwiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,1*1,0)*3	6,300000	
		(2,1*0,9)*1	1,890000	
		RAZEM:	8,190000	m2 8,19
4.2	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne do zaworów c.o. o wym.15cm x 15cm - z blachy kwasoodpornej	szt	2,00
4.3	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,5	7,500000	
		RAZEM:	7,500000	m 7,50
4.4	NNRNKB 202/2143/3	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,500	7,500000	
		RAZEM:	7,500000	m 7,50
4.5	NZ	Dostawa i montaż drzwi pełnych bezprzylgowych, ościeżnica (obudowa skrzynkowa), akustycznych o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=42dB wraz z ościeżnicą i okuciami. Jednoskrzydłowe o Wym. 90cmx200cm w świetle ościeżnicy	kpl.	3,00
4.6	NZ	Dostawa i montaż drzwi pełnych, bezprzylgowych, ościeżnice (obudowa skrzynkowa) wraz z ościeżnicą i okuciami. Jednoskrzydłowe o Wym. 70cmx200cm w świetle ościeżnicy	kpl.	1,00
4.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacji grawitacyjnej	szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.8	NZ	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach na prowadnicach o wymiarach 120cmx100cm (2 szt dla jednego okna dwudzielnego o wym 240cmx175cm)	kpl	4,00
4.9	NZ	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach na prowadnicach o wymiarach 120cmx60cm (2 szt dla jednego okna dwudzielnego o wym 240cmx175cm)	kpl	4,00
4.10	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż taśm ochronnych PCV szer. 30 cm dł. 140 cm	kpl	1,00
4.11	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż taśm ochronnych PCV szer. 20 cm dł. 140 cm	kpl	1,00