



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 02 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.9.02387.18

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego**”. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1. W przedmiarze wymieniono w dwu zadaniach łącznie 8 sztuk lamp zabiegowych na rysunkach oznaczono 2 szt. takich lamp. Ile sztuk lamp zabiegowych należy przyjąć do oferty, czy lampy operacyjne w całości są dostawą Inwestora ?

Wyjaśnienie: Do oferty należy przyjąć ilość lamp określoną w przedmiarach. Lampy zabiegowe wymienione w przedmiarach montowane zostaną w gabinetach przyjęć i zabiegowym, zlokalizowanych na parterze – pomieszczenia: 0.17, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.18. Lampy są dostawą inwestora.

2. W przedmiarze lampę zabiegową nazwano „lampa badawczo – zabiegowa bezcieniowa LDE 3 x 10W”, na rysunkach projektu lampy zabiegowe opisano „sufitowa lampa operacyjna mocy 0,48 W, z samo podtrzymaniem, z kamerą medyczną i monitoringiem medycznym 4 szt” oraz „sufitowa lampa operacyjna mocy 0,48 W, z samo podtrzymaniem, zasilana z dwu obwodów rezerwowanych z kamerą medyczną i monitoringiem medycznym 4 szt” oraz „zestaw dwu lamp operacyjnych na jednym zawieszaniu o mocy 0,06 kW z samo podtrzymaniem 4 szt. Jaki typ lamp przyjąć do oferty lub proszę o dokładną specyfikację przedmiotowych lamp.

Wyjaśnienie: Należy traktować opisy lamp operacyjnych tak jak podano na rysunkach projektów. Wymienione w przedmiarze: „lampa badawczo – zabiegowa bezcieniowa LDE 3x10W” są to lampy przeznaczone do montażu w gabinetach przyjęć o parametrach:

- lampa badawczo – zabiegowa z „gęsią szyją” o mocy 3 x 10W
- napięcie wejściowe 220 – 230 V,
- napięcie wyjściowe 12 V,
- temperatura barowa 4750 K.

3. W rozdzielniach 2ROr i 3ROr i TSRA-2 zastosowano transformatory separacyjne 4kVA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.9.18



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



i 5 kVA, z opisu na schemacie transformatora wynika, że zastosowano urządzenia firmy Bender. W całym szpitalu obecnie stosuje się tylko urządzenia dla instalacji IT firmy Bender. Czy w ofercie można przyjąć urządzenia separacyjne i kontroli izolacji innej firmy Polmed. Deklaracja i dokument porównawczy w załączeniu (dokumenty nie zostały załączone).

Wyjaśnienie: W wymienionych rozdzielnicach należy instalować transformatory separacyjne w standardzie istniejącym w Szpitalu tj. firmy Bender lub lepsze.

4. W przedmiarach nie ujęto kolumn oznaczonych na rysunkach sufitowa kolumna uniwersalna z lampą i osłoną radiologiczną i gniazdami 230V oraz gniazdami ekwipotencjalnymi. Czy te kolumny są dostawą Inwestora ?

Wyjaśnienie: Wymienione kolumny będą ujęte w oddzielnym postępowaniu przetargowym.

5. W przedmiarach nie ujęto paneli przyłóżkowych na rysunkach oznaczono montaż paneli. Czy panele nad łóżkowe są dostawą Inwestora ?

Wyjaśnienie: Wymienione panele będą ujęte w oddzielnym postępowaniu przetargowym.

6. Instalacja „systemu kolejowego”. Na rysunkach poglądowych i opisie systemu podano montaż „konsoli przywoławczych Qm-pad” na schematach, planach instalacji oraz w przedmiarach nie ujęto tych elementów systemu. Czy Inwestor zmieni przedmiar w tym zakresie ?

Wyjaśnienie: Inwestor nie zmieni przedmiaru w tym zakresie.

7. W opisie instalacji ujęto konieczność dostosowania mocy stacji transformatorowej do nowej zwiększonej mocy projektowanego budynku. Czy urządzenia dla zwiększenia mocy są ujęte w innym etapie budowy ?

Wyjaśnienie: Urządzenia dla zwiększenia mocy (modernizacja stacji trafo) będą w odrębnych opracowaniach i postępowaniach przetargowych.

8. Instalacja SAP. W projekcie i przedmiarze zastosowane urządzenia firmy Simens. Projektowany obiekt jest wydzielony z całości szpitala. Wiemy, że w jednym z oddziałów szpitala funkcjonuje już system SAP firmy Polon. Czy można zastosować system SAP firmy Polon, który jest równoważny z projektowanym ?

Wyjaśnienie: Zaoferowany system musi być kompatybilny i współpracować z systemem Siemens, dlatego zaleca się zaoferowanie rozwiązania podanego w projekcie. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. Instalacja przywoławcza. W projekcie i przedmiarze zastosowane urządzenia tej instalacji nie są urządzeniami firmy ABB. Wiemy, że w całym szpitalu funkcjonuje system przywoławczy ABB. System ABB jest kompatybilny z systemem ujętym w projekcie. Czy można zastosować system przywoławczy firmy ABB ?

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.9.18



Wyjaśnienie: Zaoferowany system musi być kompatybilny i współpracować z innymi zaprojektowanymi systemami np. kardiomonitoringu, dlatego zaleca się zaoferowanie rozwiązania podanego w projekcie. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

10. Czy na etapie składania ofert zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył do oferty karty ?

Wyjaśnienie:

Nie.

11. Czy Zamawiający dopuszcza system oparty o panele z wkładkami wymiennymi, gdzie na wysokości 1U zakończyć można 8 lub 12 złączy kablowych (łączy transmisyjnych), a na wysokości 2U zakończyć można 24 złącza kablowe (łączy transmisyjne) ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wyjaśnieniami jej treści.

12. Czy Zamawiający dopuszcza system oparty wyłącznie interface RJ45 i współdzielenie łącza za pomocą zewnętrznej przystawki ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.9.18

