

Przedmiar robót

Naprawa podłóg w Zakładzie Rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Obiekt lub rodzaj robót: **Sala ćwiczeń - Zakład Rehabilitacji**

Lokalizacja: **Blok B II piętro - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Nazwa i kod CPV: **45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**
45432130-4 Pokrywanie podłóg

Data opracowania:
2018-03-06

Autor opracowania:
Oliwia Janowska, inspektor

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa podłóg w Zakładzie Rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala ćwiczeń	((8,72*9,59)+80,70)-15,3	149,024800
		pom. 3/7, 3/7a, 3/7b	(5,86*3,28)+(5,86*0,1*2)+(3,28*2*0,1)	21,048800
			RAZEM:	170,073600
			m2	170,07
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nadlewki betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach - przyjęto 15 %		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,15*170,07	25,510500
			RAZEM:	25,510500
			m2	25,51
1.3	AT 17/110/1	Szlifowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35·cm, głębokość frezowania 2·mm	m2	170,07
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	170,07
1.5	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro, przyjęto 40% powierzchni całkowitej		
		Wyliczenie ilości robót:		
			170,07*0,4	68,028000
			RAZEM:	68,028000
			m2	68,03
1.6	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	170,07
1.7	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	170,07
1.8	KNR 202/1112/5 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - Tarkett iQ OPTIMA	m2	170,07
1.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	170,07
1.10	Kalkulacja własna	Systemowe wywożenie gruzu, odpadów i innych w podstawowych kontenerach 7m3 przez wyspecjalizowaną firmę na jej stanowisko	kont.	2,00