

## Przedmiar robót

### Remont Sali Seminaryjnej nr 210 II piętro blok "D"

Obiekt lub rodzaj robót: **Instalacje komputerowe i audiowizualne**

Nazwa i kod CPV: **45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych**  
**45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Data opracowania:  
**2018-10-05**

Autor opracowania:  
**Jadwiga Derencz, St. Inspektor**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont Sali Seminaryjnej nr 210 II piętro blok "D"</b>		
1	Rozdział	<b>Rozdział 1</b>		
1.1	Element	<b>Instalacje niskoprądowe - wersja II</b>		
1.1.1	NNRNKB 202/2 701/1 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego - Korytarz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10*1,0	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m2 10,00
1.1.2	KNNR 5/1209/5 (2)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi 40 mm	otwór	1,00
1.1.3	AT 14/102/1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany kat. 5E		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20*8	160,000000	
		RAZEM:	160,000000	m 160,00
1.1.4	AT 14/102/7	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za ułożenie na suficie podwieszanym	m	66,00
1.1.5	AT 14/107/1	Montaż gniazd RJ45, gniazdo RJ45 kat 5E ekranowane	szt	13,00
1.1.6	AT 14/110/13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego 6U z drzwiczkami z belami montażowymi oraz kpl. śrub do montażu ściennego	kpl	1,00
1.1.7	Kalkulacja własna	Doposażenie nowoprojektowanego punktu dystrybucyjnego w patchpanel cat. 5E UTP 24 porty RJ 45- . Oznakowanie nowych gniazd według standardu ppnn: - numer patchpanela, nn - numer portu w patchpanelu wg załącznika Działu AOT-I	kpl	1,00
1.1.8	AT 14/102/2	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy jednomodowy duplex o czterech trasach światłowodowych, zakończenie LC/LC	m	135,00
1.1.9	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, ścienne), przykręcane Listwa - 20x20	m	60,00
1.1.10	AT 14/111/1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru	pomiar	13,00
1.1.11	NNRNKB 202/2 701/1 analogia	Montaż sufitu podwieszanego - Korytarz	m2	10,00