



- TS Rozdzielnia serwerowni
- KD Kontroler dostępu z zasilaczem
- Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą
- Elektrozaczepek
- x2 ⌋ Gniazdo wt. 16A rezerwowane UPSem
- x2 ⌋ Gniazdo wt. 16A ogólnego przeznaczenia
- 2xRJ45 ⌋ Gniazdo LAN 2xRJ45 kat.6a

2/50 ZMYWALNIA
21,10

2/52
KARDIOCHIRURGIA
P.ORDYNATORA

Koryto metalowe 200H50
pod podłogą techniczną

Osprzęt montować w kanale PCV 160x50
na wys. min 1m

Kabel FO 24SM do piwnic do pom.1/45b
Kabel YnTKSY4x2x0,8 w RL18 do piwnic
Kabel YKY5x35 do piwnic
Kabel HDGs 2x1 na parter
do wył. p.poz UPSa

Kable w pionie prowadzić w kanale PCV min 160x50
Osprzęt montować w kanale

Oprawa awaryjna nad drzwiami
LED OP2-S1,2TA3N

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość		Nazwa rys. Aranżacja pomieszczenia Serwerowni		Branża E
Zadanie inwestycyjne: Przebudowa pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w związku z tworzeniem serwerowni w pom. Nr 2/51 w Bloku B		Faza PW		Podziałka 1:100
Opracował	Imię, Nazwisko Piotr Mazurek	Nr upraw.	Podpis	Data
Projektował	Józef Dłużewski	CP0229092016/PL		03.11.2017
Zatwierdził:	Jarosław Kosacki			6