

## Przedmiar robót

### Remont Sali Seminaryjnej nr 210 II piętro blok "D"

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Nazwa i kod CPV: **45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących**

**45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**

**45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Data opracowania:  
**2018-10-05**

Autor opracowania:  
**Jadwiga Derencz, St. Inspektor**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Remont Sali Seminaryjnej nr 210 II piętro blok "D"</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE</b>		
1.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	112,45
1.2	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	112,45
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	112,45
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome (sufity)	m2	79,00
1.5	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufity, tynki wewnętrzne	m2	79,00
1.6	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą ftalową elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*(0,33*10)		13,200000
		RAZEM::		13,200000
1.7	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą ftalową elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,4*4		1,600000
		RAZEM::		1,600000
1.8	KNR 202/1514/1 (1)	Tapetowanie ścian, (na gotowym podłożu) tapetą gładką zmywalną, odpornymi na zmywanie oraz światło, usuwane rozszczepialnie. Np firmy Graham&Brown – typ Quintessential, Pure, Evita. Kyoto; BM INTERNATIONAL lub inna równoważna.	m2	112,45
2	Element	<b>Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien SUFITY PODWIESZANE</b>		
2.1	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych. Konstrukcja + Płyta 600x600x15 o 15 mm grubości, o odporności na wilgotność względną powietrza 95% RH z gwarantowaną przez dziesięć lat cechą nieugięcia pod wpływem wilgoci; o wzmocnionych krawędziach frezowanych pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w trakcie montażu. Powierzchnia z mikroperforacją zapewniającą dobre pochłanianie dźwięku alfa=0,60. z 2 szt. kwadratowymi nawiewnikami kasetonowymi dla wentylacji grawitacyjnej	m2	79,00
3	Element	<b>Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe</b>		
3.1	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne do zaworów c.o. o wym.15cm x 15cm - z blachy kwasoodpornej	szt	2,00
3.2	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne PCV z żaluzją regulowaną 18cmx18cm	szt	2,00
3.3	Kalkulacja własna	Montaż rolet dziennych, wewnętrznych, aluminiowych, sterowanych elektrycznie	kpl	4,00
3.4	Kalkulacja własna	Wykonanie obudowy grzejników c.o wys. 70cm x szer. 130cm np. PROFORM ażurowe PDA	kpl	4,00
3.5	Kalkulacja własna	Wykonanie przegrody pionowej wys. 300 cm x szer. 100 cm np. PROFORM ażurowe PDA wg załączonej aranżacji	kpl	2,00
3.6	Kalkulacja własna	Montaż progu z listwy aluminiowej na łączeniu posadzki sali konferencyjnej i korytarza	kpl	1,00
3.7	Kalkulacja własna	Remont – odnowienie obudowy kanału wentylacyjnego wykonanego z drewna i sklejki poprzez wzmocnienie połączeń, flekowanie ubytków, wyrównanie powierzchni - 10m2	kpl	1,00
3.8	Kalkulacja własna	Naprawa uszkodzonych okien aluminiowych oraz regulacja skrzydeł okiennych wraz z wymianą uszczelek	kpl	4,00
4	Element	<b>Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian POSADZKI Z PODŁOŻAMI- posadzki płytkowe</b>		
4.1	KNR 401/807/4 analogia	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy żywicznej	m2	79,00
4.2	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokoliaków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - 50%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79*50%		39,500000
		RAZEM::		39,500000
4.3	KNR 12/1118/1	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej	m2	79,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek ceramicznych gatunek I gr. min. 9mm układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79+4,5	83,500000	
		RAZEM:	83,500000	m2 83,50
5	Element	<b>PARAPETY WEWNĘTRZNE</b>		
5.1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*4	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m 10,00
5.2	NNRNKB 202/2143/3	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,00	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m 10,00
6	Element	<b>WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW</b>		
6.1	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowładowczym na odległość 1 km Objętość muru do wywiezienia 2*2,05*0,30*0,24		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79,0*0,05	3,950000	
		RAZEM:	3,950000	m3 3,95
6.2	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu do 7km Objętość muru do wywiezienia 2*2,05*0,30*0,24		
				m3 3,95