

Przedmiar robót

Roboty remontowe - Roboty związane z naprawą pokrycia dachowego budynku Bloku "H" oraz montażem nowego systemu odprowadzania wód opadowych budynku Bloku "F"

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty Remontowe**

Lokalizacja: **Budynek Blok "H" i "F"**

Kod CPV: **44190000-8 Różne materiały budowlane**

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Obsługi Technicznej - Rozwój**

Data opracowania:
2019-05-07

Autor opracowania:
inż. Damian Staroń, Inspektor

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe - Roboty związane z naprawą pokrycia dachowego budynku Bloku "H" oraz montażem nowego systemu odprowadzania wód opadowych budynku Bloku "F"		
1	Element	Blok "H"		
1.1	Kalkulacja własna	Rusztowania ramowe warszawskie - do prac naprawczych rynien	kpl	1
1.2	KNR 401/519/6 analogia	Rozbiórka papy z obróbki kominów rur nad dachowych - 14szt	szt	14
1.3	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż obejmy instalacji odgromowej - przymocowanych do rur nad dachowych	szt	14
1.4	KNR 22/528/1 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy, przygotowanie podłoża, lepik asfaltowy stosowany na zimno - przyjęto arkusz papy 0,4 x 0,4 m - 14 szt.	m2	2,24
1.5	KNR 22/529/6 analogia	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy, kominy - przyjęto pas 0,4x04 - 14 szt	szt	14
1.6	DC 19/418/1 analogia	Uszczelnienia połączeń kominów uszczelniaczem	m	14,700
1.7	KNR 202/1505/1 1 analogia	Malowanie 2-krotne powierzchni zewnętrznych - preparatami renowacyjnymi, służącymi do uszczelnienia i renowacji dachów wykonanych z papy. Elastyczna powłoka uszczelniająco - regeneracyjna odporna na czynniki atmosferyczne, kwasy oraz inne substancje agresywne występujące w powietrzu - wierzchnia warstwa dachu papa	m2	681,24
1.8	KZKW 1/103/3	Czyszczenie rynien z liści, osadów - rynny półokrągłe	mb	85,480
1.9	KNR 401/529/3	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie, umocowanie obruszonych uchwytyw	m	85,48
1.10	KNR 15/528/2 analogia	Wymiana złączek rynnowych - przyjęto 2 szt.	szt	2
1.11	DC 19/418/1	Uszczelnianie połączeń rynnowych uszczelniaczem dekarским	m	8,800
2	Element	Blok "F"		
2.1	Kalkulacja własna	Rusztowania ramowe warszawskie - do prac przy montażu odwodnienia dachu	kpl	1
2.2	KNR 15/528/3	Montaż zestawu rynnowego - odwodnienie dachu - materiał Zamawiającego	m	16,5
2.3	KNR 22/528/1 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża, lepik asfaltowy stosowany na zimno - uszczelnienie przecieków na powierzchni dachu	m2	2,080
2.4	KNR 22/528/2 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą - uszczelnienie przecieków na powierzchni dachu	m2	2,08
2.5	DC 19/418/1 analogia	Uszczelnienia połączeń masą uszczelniającą - uszczelnienie przecieków na powierzchni dachu	m	11,050