

## Przedmiar robót

### Prace do wykonania w bloku "A" VII piętro strona lewa dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych - kod CPV 45215140-0**

Lokalizacja: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość**

Nazwa i kod CPV: **45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych**  
**45442100-8 Roboty malarskie**  
**45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**

Data opracowania:  
**2018-10-30**

Autor opracowania:  
**Oliwia Janowska, inspektor**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Prace do wykonania w bloku "A" VII piętro strona lewa dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu</b>		
1	Element	<b>Remiонт - korytarz</b>		
1.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku pod malowanie farbami emulsyjnymi - przyjęto 10% powierzchni całkowitej - ściana + sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	0,1*95,475	9,547500
		ściany	0,1*232,835	23,283500
		RAZEM:		32,831000 m2
1.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 (sufit)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz	2,2*12,90+2,9*2,65	36,065000
		8/35	19,57	19,570000
		8/36	20,16	20,160000
		8/37	19,68	19,680000
		RAZEM:		95,475000 m2
1.3	KNR 19/931/5 (1) analogia	Demontaż ścianki aluminiowej z drzwiami półtoraskrzydłowymi i naświetlem szklonym szkłem bezpiecznym		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,20*2,50	5,500000
		RAZEM:		5,500000 m2
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 (ściany)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz	(2,9*3+2,9*3+2,65*3+12,90*2,5+10,25*2,5)-(9*(1*2))	65,225000
		8/35	(2*3,13*3+2*6,68*3+0,62*3+0,41*3)-2-4,2	55,750000
		8/36	(2*3,18*3+2*6,68*3+0,62*3+0,41*3)-2-4,2	56,050000
			(2*3,14*3+2*6,68*3+0,62*3+0,41*3)-2-4,2	55,810000
		RAZEM:		232,835000 m2
1.5	KNR 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, ściany wewnętrzne	m2	232,84
1.6	KNR 401/1209/10 (1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej, ponad 1,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
			10*2	20,000000
		RAZEM:		20,000000 m2
1.7	KNR 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufity wewnętrzne	m2	95,48
1.8	KNR 401/1212/2 (2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie - ościeżnice		
		Wyliczenie ilości robót:		
			10*(5*0,2)	10,000000
		RAZEM:		10,000000 m2
1.9	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3*4,8	14,400000
		RAZEM:		14,400000 m2
1.10	KNNR 7/505/1	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2	m2	5,50
1.11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyciszenia drzwi do gab. lekarza dyżurnego	kpl	1,00
1.12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż samozamykaczy wraz z regulacją	kpl	1,00
1.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nowej ścianki dymoszczelnej z drzwiami półtoraszklanymi 110-140 x 200 cm i naświetlem, oszklonej szkłem przejrzystym bezpiecznym, z profili aluminiowych "zimnych" powlekanych, kolor biały	kpl	1,00
1.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż we wskazanym miejscu (wnęka korytarza) nowej ścianki aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi 100cm x 200cm i naświetlem, oszklonej szkłem przejrzystym bezpiecznym z przyklejonymi pasami folii matowej - wym. wys. 255 cm x szer. 245 cm, profili aluminiowych "zimnych" powlekanych, koloru białego, z akcesoriami (samozamykaczem drzwiowym)	kpl	1,00
1.15	Kalkulacja własna	Montaż zamka szyfrowego w drzwiach do gab. lekarza dyżurnego oraz drzwi wejściowych na oddział	kpl	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	<b>Wyposażenie</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu krzeseł - siedzisko łączone po 4 sztuki	kpl	1,00
2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu krzeseł - siedzisko łączone po 3 sztuki	kpl	2,00
2.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych zmewalnych w kasetonach na prowadnicach o wym. 120 x 60 cm	kpl	6,00
2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych zmewalnych w kasetonach na prowadnicach o wym. 120 x 100 cm	kpl	6,00
2.5				