

AT.R.334.55.2.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych kondensatorów szyny DC, wentylatorów oraz uszkodzonej baterii akumulatorów zasilacza UPS Galaxy 160kVA w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zestawu kondensatorów szyny DC, wentylatorów oraz akumulatora zasilacza UPS Galaxy umieszczonego w pomieszczeniu piwnicy bloku „B” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem wymiany wyeksploatowanych akumulatorów.

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać demontaż wyeksploatowanych kondensatorów, wentylatorów oraz akumulatora, a w ich miejsce wstawić nowe o identycznych parametrach tak aby obecne bezprzerwowe zabezpieczenie Szpitala podczas nieuniknionych zaników napięcia pozostało bez zmian .

W zasilaczu Galaxy 160kVA należy wymienić komplet modułów kondensatorowych szyny DC: DC CAPAS BANK GAL-IGBT 300K-SPARE PART, REF: 34005777SE . Wentylator NMB, REF : 5915PC-23T-B30 A00 **(14 sztuk)**. Wentylator NMB, REF: 4715MS-23T-B5A A00 **(3 sztuki)**. Uszkodzona bateria SWL2300E, 80Ah **(1 sztuka)** .

Uszkodzoną baterie należy zdemontować i umiejscowić przed wejściem do pomieszczenia akumulatorów . W jej miejsce wstawić nowy akumulator odpowiednio go podłączając .

UPS Szpitala zabezpiecza ciągłość dostarczania energii elektrycznej przez 24 godziny na dobę – wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą Szpitala oraz w uzgodnieniu ze służbami szpitala.

Wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpieczy wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu oraz mienia w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość przedmiotu zamówienia w wartości netto plus należny podatek VAT.

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia – wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ich zamawiającemu po zakończeniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej.

Termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty przekazania frontu robót.

Wymagany okres gwarancyjny na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia wynosi 18 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wyeksploatowana bateria pozostaje na stanie Szpitala. Pozostałe elementy tj.wentylatory i kondensatory ,Wykonawca utylizuje na własny koszt.