

Przedmiar robót

Remont podłóg - Zakład Radiologii bl."B" I piętro - korytarze i pok. 263 i 263a

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Obsługi Technicznej - Rozwój**

Data opracowania:
2017-08-09

Autor opracowania:
Jadwiga Derencz, St. Inspektor



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont podłóg - Zakład Radiologii bl."B" I piętro - korytarze i pok. 263 i 263a		
1	Element	Roboty posadzkowe i wykładzinowe		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Korytarz 2/87 : 38+2		40,000000
		Korytarz 2/66 : 45+3		48,000000
		Pok. Lekarzy 2/63 i 2/63a : 12,80+12,70+2,90		28,400000
		Sekretariat : 13,2+1,5		14,700000
		RAZEM:		131,100000
			m2	131,10
1.2	AT 17/110/2	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35-cm, głębokość frezowania 4-mm	m2	131,10
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	131,10
1.4	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro przyjęto 50% powierzchni całkowitej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 131,10*50%		65,550000
		RAZEM:		65,550000
			m2	65,55
1.5	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm przyjęto 50 % powierzchni całkowitej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 131,10*50%		65,550000
		RAZEM:		65,550000
			m2	65,55
1.6	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	131,10
1.7	KNR 202/1112/5 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - IQ TARKETT OPTIMA	m2	131,10
1.8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	131,10
1.9	Kalkulacja własna	Systemowe wywożenie gruzu, odpadów i innych w podstawionych kontenerach 7m3 prez wyspecjalizowaną firmę na jej stanowisko	kont.	2,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek

Remont podłóg - Zakład Radiologii bl."B" I
piętro - korytarze i pok. 263 i 263a