

## Przedmiar robót

### Remont podłóg - KARDIOCHIRURGIA bl."C" III piętro

Investor: **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Obsługi Technicznej - Rozwój**

Data opracowania:  
**2017-08-09**

Autor opracowania:  
**Jadwiga Derencz, St. Inspektor**



.....



## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont podłóg - KARDIOCHIRURGIA bl."C" III piętro</b>		
1	Element	<b>Roboty posadzkowe i wykładzinowe</b>		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		85,6+4+4		93,600000
		3,2+3,2+9+13,60		29,000000
		RAZEM:		122,600000
1.2	AT 17/110/2	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35-cm, głębokość frezowania 4-mm	m2	122,60
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	122,60
1.4	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro przyjęto 50 % całkowitej powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		122,60*50%		61,300000
		RAZEM:		61,300000
1.5	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm przyjęto 50% całkowitej powierzchni	m2	61,30
1.6	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	122,60
1.7	KNR 202/1112/5 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW IQ OPTIMA TARKETT	m2	29,00
1.8	KNR 202/1112/5 (3)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - TORO SC TARKETT przewodząca	m2	93,60
1.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	122,60
1.10	Kalkulacja własna	Systemowe wywożenie gruzu, odpadów i innych w podstawionych kontenerach 7m3 przez wyspecjalizowaną firmę na jej stanowisko	kont.	1,00