



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 lutego 2018 r.

AG.ZP.3320.9.02048.18

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze w Bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego**”.Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Na rys. K01, K03, K04 oraz na rys. K23, K24, K25 zaznaczone są fundamenty o symbolach F-3, F-4, F-4a, F-4b. Brak jest szczegółowego opisu sposobu wykonania tych fundamentów pod istniejącym kanałem, sposób zamontowania konstrukcji wsporczej pod kanałem, opis w jaki sposób ma być zapewniona stabilność kanału w trakcie wykonania fundamentów i montażu konstrukcji wsporczych. W przedmiarze nie ujęto wykonania fundamentów K-3, K-4, K-4a, K-4b. Nie ujęto też w przedmiarze ręcznego wykopu pod w/w fundamenty.

Wyjaśnienie: *Określenie sposobu wykonania robót fundamentowych i pozostałych należy do wykonawcy zgodnie z ST 00 p. 1.4.. W dokumentacji nie występują fundamenty K-3, K-4a, K-4b. Pozostała część zgodnie z przedmiarem.*

2. Na rysunkach konstrukcyjnych opisano beton konstrukcyjny jako B-27, czyli wg nowych oznaczeń C30/37. Natomiast w przedmiarze podano beton 37/45. Skąd ta niezgodność przedmiaru z projektem? Jaką klasę betonu należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie: *Należy przyjąć klasy betonów z dokumentacji projektowej w zakresie wytrzymałości i pozostałych parametrów.*

3. Brak w przedmiarze robót związanych z wykonaniem w ścianach murowanych otworów na okna i drzwi wg KNR 202 tab. 126. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Wyjaśnienie: *Należy przewidzieć w ramach istniejących pozycji. Przy obmiarze powierzchnie otworów nie będą odejmowane.*

4. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - poz. nr 105 przedmiaru obejmuje wykonanie dwóch warstw izolacji ze styropianu gr. 14 cm, tymczasem podana podstawa wyceny tab. KNR-W 202/608/2 podaje nakłady na jedną warstwę. Dodatkową warstwę należy wycenić wg tab. KNR-W 202/608/4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie: *Należy wycenić w ramach istniejącej pozycji przez analogię zgodnie z*



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻENIOWCÓW
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024


PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



dopiskiem przy tabeli.

5. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” poz. nr 132 i przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 2*” poz. nr 113 – w zestawieniach ślusarki brak jest zestawów oznaczonych Z01 i Z02. Prosimy o rysunki tych zestawów.

Wyjaśnienie: *Pozycje należy wykreślić z przedmiaru.*

6. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 138: w opisie pozycji podano, że obejmuje ona 4 rodzaje drzwi Dw1, Dw3, Dw5 i Dw8 El60. Natomiast w wyliczeniu ujęte są tylko 3 rodzaje drzwi. Analiza przedmiaru wskazuje, że nie ujęto 2 szt. drzwi Dw8 El60. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej i jednoznaczne określenie ile i jakich drzwi należy wycenić w tej pozycji.

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, należy doliczyć 2szt. Drzwi Dw8 EI60.*

7. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 139: w opisie pozycji 139 podano drzwi Dw5 z siłownikiem otwierającym, w opisie w zestawieniu drzwi nie figuruje wyposażenie w siłowniki. Wydaje się także, że wszystkie drzwi Dw5 ujęto w pozycji nr 138.

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, należy doliczyć siłownik.*

8. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” pozycja nr 142: ujęto w przedmiarze 50 szt. drzwi Dw3. Tymczasem w zestawieniu figuruje tylko 35szt. drzwi, w tym 1 szt. El30 i 2 szt. El60 i 2 szt. drzwi z siłownikiem ujętych w pozycjach nr 138, 140 i 141. W przedmiarze ujęto tylko 4 szt. drzwi Dw4, tymczasem w zestawieniu figuruje 19 szt. drzwi Dw4. Prosimy o korektę przedmiaru zgodnie z zestawieniem.

Wyjaśnienie: *Ilość z pozycji 142 pozostaje bez zmian.*

9. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” pozycja nr 144: ujęto w przedmiarze 7 szt. drzwi Dw15, tymczasem w zestawieniu jest tych drzwi 6 szt. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, do ilości 7 szt.*

10. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - poz. nr 130 oraz „*SP JP II Kard dob przedm zad 2*” poz nr 111 – błędnie podano przedmiar zewnętrznych zestawów aluminiowo-szklanych ZS1 do ZS3. Wg wymiarów w zestawieniu powierzchnia tych zestawów wynosi łącznie 211,921m². Tymczasem w przedmiarze podano (łącznie dla dwóch kosztorysów) 36,030+3,405=39,435m². Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, do ilości 211,921 m²*

11. Nie ujęto w przedmiarze drzwi Dw6 – 4 szt.

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, należy ująć przez kalkulację własną montaż 4szt. Drzwi Dw6.*

12. Nie ujęto w przedmiarze okien o symbolu O7 i O10.

Wyjaśnienie: *Przedmiar pozostaje bez zmian. Okno O7 ujęte w zad I poz 124.*

13. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 144 i 145: drzwi o symbolu Dw15 jest w zestawieniu 6 szt. (w tym 2 szt. El60). W pozycjach 144 i 145 ujęto jedynie 4 szt drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie: *Przedmiar pozostaje bez zmian, ilość 6 szt.*

14. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 146: drzwi Dw16 w zestawieniu 1 szt. a w przedmiarze ujęto 2 szt. Wg opisu pozycji winny być w niej ujęte 4 rodzaje drzwi – Dw16, Dw31, Dw32, Dw33. Nie ujęto w wyliczeniach drzwi Dw33. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.


Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, do ilości 4szt. drzwi.*



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




15. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 150: Wg opisu pozycji należy w niej wycenić drzwi Dw 26 i Dw 27, tymczasem w wyliczeniu przyjęto tylko 1 szt. drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiar robót, do ilości 2szt. drzwi.*
16. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 153: Wg opisu należy w niej wycenić drzwi od Dp1 do Dp5 – łącznie 7 szt. w wyliczeniu przyjęto tylko 6 szt. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót, do ilości 7szt. drzwi.*
17. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 2*” - pozycja nr 127 – w opisie pozycji podano, że obejmuje ona drzwi Dw9 EI60, których w zestawieniu stolarki jest 1 szt. W wyliczeniu ujęto natomiast 3 szt. drzwi. Opis pozycji nie jest zgodny z przedmiarem. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*
18. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” - pozycja nr 122 – w opisie pozycji podano, że obejmuje ona drzwi Dw14 i Dw15, których w zestawieniu stolarki jest 7 szt. W wyliczeniu nie ujęto natomiast 11 szt. drzwi. Opis pozycji nie jest zgodny z przedmiarem. Analizując przedmiar można się domyślać, że w pozycji powinny być wycenione drzwi Dw12, Dw13, Dw14, Dw15 i Dw34. Jeśli teraz zsumujemy łączny przedmiar pozycji w których ujęte są w/w drzwi (poz. 144 i 145 zadania I oraz pozycję 122 zadania II) to daje to łączny przedmiar $19,288+4,100+4,822=28,210$ m². Wg wyliczenia sporządzonego na podstawie zestawienia stolarki przedmiar winien wynosić łącznie 31,280 m². Stąd wniosek, że nie ujęto łącznie 1 szt. drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*
19. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” - pozycja nr 121 – w opisie pozycji podano, że obejmuje ona drzwi Dw11, których w zestawieniu stolarki jest 3 szt. w wyliczeniu ujęto natomiast 5 szt. drzwi. Opis pozycji nie jest zgodny z przedmiarem. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*
20. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” -pozycja nr 120 – ujęto w przedmiarze 50 szt. drzwi Dw3. W przedmiarze ujęto tylko 4 szt. drzwi Dw4, tymczasem w zestawieniu figuruje 19 szt drzwi Dw4. Prosimy o korektę przedmiaru zgodnie z zestawieniem.
Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*
21. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 2*” - pozycja nr 118: w opisie pozycji podano, że obejmuje ona 4 rodzaje drzwi Dw1, Dw3, Dw5 i Dw8 EI60. Natomiast w wyliczeniu ujęte są tylko 3 rodzaje drzwi. Analiza przedmiaru wskazuje, że nie ujęto 2 szt. drzwi Dw8 EI60. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej i jednocześnie określenie ile i jakich drzwi należy wycenić w tej pozycji.
Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiary robót o ilość 2szt. Drzwi Dw8 EI60.*
22. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” -pozycja nr 124 – w opisie pozycji podano, że obejmuje ona drzwi Dw21, których w zestawieniu stolarki jest 2 szt. w wyliczeniu ujęto natomiast 4 szt. drzwi. Opis pozycji nie jest zgodny z przedmiarem. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*
23. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” -pozycja nr 128 w opisie pozycji podano, że obejmuje ona drzwi Dp1 i Dp2. W wyliczeniu ujęto natomiast 6 szt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



drzwi. Można się domyślać, że są to drzwi Dp1 do Dp5. Jak się zsumuje przedmiar z pozycji nr 153 zadania nr I i tę pozycję to łączny wyliczony przedmiar drzwi Dp1 do Dp5 wynosi 14,559 m². Z wyliczenia zrobionego na podstawie zestawienia przedmiar powinien wynosić 16,869 m². Stąd wniosek, że nie uwzględniono w przedmiarze 1 szt. drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*

24. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” - pozycja nr 129 – w opisie pozycji podano, że obejmuje ona drzwi Dp6 i Dp7. W wyliczeniu ujęto natomiast 7 szt. drzwi. Można się domyślać, że są to drzwi Dp6 do Dp10. Jak się zsumuje przedmiar z pozycji nr 154 zadania nr I i tę pozycję nr 129 to łączny wyliczony przedmiar drzwi Dp6 do Dp10 wynosi 20,207 m². Z wyliczenia zrobionego na podstawie zestawienia przedmiar powinien wynosić 23,69m². Stąd wniosek, że nie uwzględniono w przedmiarze 1 szt. drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie: *Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.*

25. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” -pozycja nr 2 – jakie okna należy wycenić w tej pozycji? Opis pozycji nie podaje symbolu okna, a w zestawieniu brak okien o tych wymiarach.

Wyjaśnienie: *Okno wewnętrzne 06 - skorygowano opis pozycji*

26. Przedmiar „*SP JP II Kard rem przedm zad 2*” - pozycja nr 17 – w przedmiarze ujęto tylko jedne drzwi Dw25. W zestawieniu stolarki wskazane są dwie sztuki.

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiar robót do ilości 2szt. drzwi.*

27. Brak jest dokładnego opisu drzwi wewnętrznych płytowych laminowanych – oznaczenia na zestawieniach stolarki: Dw1 do Dw8 na rys. A15 oraz Dw2 do Dw9 na rys. A2 Prosimy o dokładny opis wykonania tych drzwi i ościeżnic – z jakiego materiału mają być wykonane?

Wyjaśnienie: *Drzwi płytowe laminowane na ościeżnicach stalowych, obejmujących lub wewnętrznych z uszczelką, skrzydła drzwiowe płytowe, bezprzylgowe, wypełnione płytą wiórową otworową, pokryte laminatem. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamka w kształcie litery "C", zamki mocowane śrubami.*

28. Występuje rozbieżność między opisem w projekcie a w zestawieniach stolarki okiennej. W pkt. 10.2 opisu technicznego podano, że stolarka okienna została zaprojektowana z PCV, natomiast w zestawieniu stolarki (rys. A-15) podaje się, że okna mają być aluminiowe. Na zestawieniu na rys. A-2 dla okna 09 nie określono materiału. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane okna.

Wyjaśnienie: *Okna wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki -- z aluminium. Okno 09 z aluminium.*

29. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” -pozycja nr 208 – jakie kratki (materiał, wymiary) oraz w jakich przewodach mają być osadzone?

Wyjaśnienie: *Pozycje należy wykreślić z przedmiaru.*

30. Przedmiar „*SP JP II Kard dob przedm zad 1*” - pozycja nr 215 - w pozycji tej ujęto jedną ściankę mobilną, tymczasem na rzucie parteru widnieją dwie ścianki mobilne. Czy będzie montowana tylko jedna?

Wyjaśnienie: *Skorygowano przedmiar robót, do ilości 2 ścianek mobilnych.*


31. Jakie mają być wymiary akwarium? Na rzucie parteru podana jest jedynie długość. Prosimy o określenie szerokości i wysokości akwarium.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wyjaśnienie: *Wymiary akwarium: długość 3m, szerokość 0,4m, wysokość 1,10m. Akwarium wykonać na cokole o wysokości 90cm, przestrzeń nad akwarium zabudować płytami GK*

32. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 214 – prosimy o podanie wymiarów mat.

Wyjaśnienie: *Zgodnie z dokumentacją projektową 1,7*0,85 [m].*

33. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 2” - pozycja nr 186 – prosimy o podanie wymiarów mat.

Wyjaśnienie: *Zgodnie z dokumentacją projektową 1,7*0,85 [m].*

34. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 226 i przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 2” - pozycja nr 195 – jakie konstrukcje wsporcze należy wycenić w tych pozycjach?

Wyjaśnienie: *Należy wycenić tak jak jest w opisie „PW_2_opis_rozbudowa” - Dodatkowe konstrukcje mocujące.*

35. Wg opisu projektu schody zewnętrzne mają być wykonane z gotowych stopni betonowych „Trawertyn”. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania stopni zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie: *Poz 245 zad I. Dotyczy wykonania stopni zewnętrznych w ilości 17,174 m²*

36. Prosimy o podanie grubości wkładu ołowianego dla drzwi Dp12 do Dp15.

Wyjaśnienie: W opisie projektu w części architektonicznej wykonawczej tj. „PW.2 opis rozbudowa” na str. 19. w pozycji **10.2.2** dotycząca **drzwi wewnętrznych**. Zostało jasno opisane z czego powinny zostać wykonane typy drzwi Dp12, Dp13, Dp14, Dp15 - „*laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym gr. 2 mm lub stal nierdzewna kwasoodporna 304 grubości 0,8mm; wypełnienie pianką poliuretanową o gęstości nie mniejszej niż 45kg/m³ lub wkład z ołowiu wg odrębnego opracowania dotyczącego ochrony radiologicznej*”. Wkład ołowiany jest równoważnym zamiennikiem.

37. Nie ujęto w przedmiarze montażu klap oddymiających KO – szt.2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie: W przedmiarze br. Budowlanej „SP JP II Kard dob przedm zad 1” poz. 114 „Osadzenie klap oddymiających w połaci dachowej kompletnych z siłownikami – 2szt.”. Pozycja dotycząca montażu klap odymiających została wyszczególniona.

38. Wykonawca w restrukturyzacji prosi o informację czy otwarte w stosunku do naszej firmy postępowanie sankcyjne nie będzie podstawą wykluczenia nas z postępowanie przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla oddziału Kardiologicznego.


Wyjaśnienie: Zamawiający w SIWZ na str. 7 informuje, że na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

39. W pozycji nr 1 przedmiaru robót drogowych zapisano „Koszt dostosowania się do wymagań ST. D-M.00.00.00 i warunków kontraktu”. Prosimy o szczegółowy opis o jakie dostosowanie chodzi i uszczegółowienie warunków kontraktu, które mają być uwzględnione w tej pozycji kosztorysowej.
Wyjaśnienie: Dotyczy dostosowania się do wymagań w ST, a opis dostosowania znajduje się w „STWiRB_Branża drogowa -Kardiologia”. Warunki kontraktu są określone w umowie. Punkt ten dotyczy w szczególności kosztów związanych z obsługą wykonywanych robót oraz odbiorami. Pozycja określona ma być ryczałtem.
40. Prosimy o określenie wymagań dotyczących rolet (poz. nr 54 przedmiaru SP JP II Kard rem przedm zad 2) – wolno wiszące czy w kasetach, z tkaniny przepuszczającej światło, czy zaciemniające?
Wyjaśnienie: Wymagania do rolet są opisane w „PW_4_A_opis remont” w pkt. 9.9 (Inne) - „Na oknach zamontować rolety wewnętrzne z kasetą i prowadnicami” brak tylko w opisie sposobu przepuszczania światła. Dla opracowanego tematu przewiduje się zaciemniające.
41. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania gładzi gipsowej na tynkach cementowo - wapiennych. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Wyjaśnienie: Na podstawie „SP JP II Kard dob przedm zad 2” w poz. 184 i 185 są zawarte gładzie gipsowe na ścianach i sufitach.
42. STWiOR ST.14 – Elewacja pkt.2 ust 2.1 mówi o malowaniu elewacji farbą silikonową. W przedmiarach nie ujęto malowania elewacji. Prosimy o uzupełnienie.
Wyjaśnienie: Należy do wyceny podać malowanie elewacji.
43. Przedmiar „ SP JP II Kard dob przedm zad1” - poz. 174 i poz.175: Czy w tych pozycjach przedmiaru chodzi o wycenę docieplenia St4? Jeśli tak, to nie ujęto w przedmiarze przyklejenia siatki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Wg projektu ocieplenie St4 wykonane ma być styropianem, w przedmiarze jest wełna.
Wyjaśnienie: Pozycje 174 i 175 w „SP JP II Kard dob przedm zad 1” dotyczą docieplenia St4 – stropu zewnętrznego w osiach 1`-9`/H-J. Przyklejenie siatki dla tej pozycji jest ujęte w poz. 162 zad. I i 133 zad. II. Ocieplenie St4 należy wykonać wg projektu podana pozycja jest analogią.
44. W ramach zadania należy wykonać schody terenowe z bloków betonowych „Trawertyn”. Prosimy o przedmiar tych robót.
Wyjaśnienie: Ta kwestia została już wyjaśniona.
45. W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 156 d. 7 znajduje się pozycja Drzwi przesuwne płytowe medyczne – poszycie ze stali nierdzewnej plus wkład z ołowiu Dp 12-15”.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie w pom. nr 2.25, 2.26, 2.29 drzwi w systemie DELTA, w szczególności skrzydło drzwi wykonane z płyt warstwowych na ramiaku sosnowym, z wbudowanym ekranem antyradiacyjnym z

ołowiu o grubości zgodnej z wytycznymi ochrony radiologicznej, pokryte obustronnie laminatem HPL 0,9mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę. Szczegółowy opis drzwi został opisany w opisie PW architektury. Drzwi powinny spełniać wymogi wg opisu.

46. W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 223 d.10 znajduje się pozycja „Zabudowa panelowa ścienna ze stali nierdzewnej”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zabezpieczeń antyradiacyjnych chroniących przed promieniowaniem w pom. nr 2.25, 2.26, 2.29 w postaci systemowej zabudowy antyradiacyjnej opartej na warstwowych panelach z wbudowanym ekranem ołowianym, pokrytych laminatem HPL 0,9mm, łączenia płyt wykonane za pomocą kształtowników z aluminium.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na wymieniony zestaw w zapytaniu.

47. W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 125 d.7 znajduje się pozycja „Okna systemowe szkło ołowiowe-zabudowa sal operacyjnych”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie okien w pom. nr: 2.25, 2.26, 2.29 w systemie DELTA, w szczególności rama okna wraz z oblistwowaniem: drewniana, z labiryntem z ołowiu o grubości zgodnej z wytycznymi projektu ochrony radiologicznej, lakierowana lakierem wodnym, wypełnienie szkłem ołowianym o ekwiwalencie zgodnym z wytycznymi projektu ochrony radiologicznej?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tego zestawu okiennego.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

