

AOT.R.334.248.18

## ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

dotyczy: Wykonania robót remontowych w bloku „A” VII piętro strona lewa dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

**Temat: „Wykonanie robót remontowych w bloku „A” VII piętro strona lewa dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

### **I. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:**

#### ***1. Umiejscowienie Oddziału Okulistycznego.***

Oddział Okulistyczny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła w Zamościu jest umieszczony w Bloku A na VII piętrze. Posiada dostęp do 1 klatki ewakuacyjnej w bloku A (strona lewa) oraz klatki schodowej w bloku E, wraz z 4 windami. Główne dojście do Oddziału klatką schodową w bloku E i windami z parteru (dojście do wind korytarzem z bloku D - Poradnie Specjalistyczne). Dla Oddziału zostały również, przeznaczone pomieszczenie na szatnie dla Personelu w piwnicach bloku B.

#### ***1. Zakres prac remontowych.***

##### ***Pomieszczenie nr 8/37 :***

Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie (kolor) i sufitu farbą emulsyjną (biały) oraz malowanie farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową ościeżnicy, drzwi płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz z gałkami, drzwiczek rewizyjnych itp. elementów. Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach i prowadnicach w oknie.

##### ***Pomieszczenie nr 8/36:***

Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie (kolor) i sufitu farbą emulsyjną (biały) oraz malowanie farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową ościeżnicy, skrzydeł drzwiowych płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz z gałkami, drzwiczek rewizyjnych itp. elementów. Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach i prowadnicach w oknie.

##### ***Pomieszczenie nr 8/35:***

Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie (kolor) i sufitu farbą emulsyjną (biały) oraz malowanie farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową ościeżnicy, skrzydeł drzwiowych płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz z gałkami, drzwiczek rewizyjnych itp. elementów. Montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach i prowadnicach w oknie.

##### ***Pokój lekarza dyżurnego nr 8/6:***

Wyciszenie drzwi oraz montaż zamka szyfrowego.

Wyciszenie drzwi do gabinetu lekarza dyżurnego nr 8/6 poprzez dostawę i montaż tapicerki drzwiowej - do samodzielnego montażu na drzwiach wejściowych, pełniącej funkcję wygłuszającą, wnętrze tapicerki z materiału skóropodobnego wypełnione pianką poliuretanową – szerokość drzwi 90 cm.) oraz montaż zamka szyfrowego elektronicznego z podświetleniem klawiatury.

### ***Korytarz nr 8/27 b:***

Demontaż ścianki aluminiowej z drzwiami półtoraskrzydłowymi 110-40 cm x 200 cm i naświetlem, szklonymi szkłem bezpiecznym oraz naprawa uszkodzonych miejsc na suficie ścianach, posadzce (po demontażu ścianki). Montaż we wskazanym miejscu (rys. nr 3) nowej ścianki dymoszczelnej z drzwiami półtoraskrzydłowymi 110-40 cm x 200 cm i naświetlem, oszklonej szkłem przejrzystym bezpiecznym do wysokości 200 cm z przyklejonymi pasami folii matowej – wym. 235x 250cm i z profili aluminiowych „zimnych” powlekanych, koloru białego, z akcesoriami (zamkiem szyfrowym elektronicznym z podświetleniem klawiatury i samozamykaczem drzwiowym).

Montaż we wskazanym miejscu tj. wnętrza korytarza (rys. nr 3) nowej ścianki aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi 100cm x 200cm i naświetlem, oszklonej szkłem przejrzystym bezpiecznym z przyklejonymi pasami folii matowej – wym. wys.255 x szer.245cm, z profili aluminiowych „zimnych” powlekanych, koloru białego, z akcesoriami (zamkiem szyfrowym elektronicznym z podświetleniem klawiatury i samozamykaczem drzwiowym).

Wyposażenie w zestawy krzesła-siedziska łączonych po 4 sztuki i 3 sztuki (stelaż metalic, pokrycie skóra ekologiczna) 1 zestaw czterokrzesłowy i 2 zestawy trzykrzesłowe. Malowanie ścian farbą emulsyjną, lateksową zmywalną, odporną na ścieranie i szorowanie kolor oraz ościeżnic, drzwi płycinowych i grzejnika członowego c.o. wraz z gałkami farbą ftalową białą podkładową i nawierzchniową.

Przed zamówieniem ślusarki należy dokładnie sprawdzić wygląd elementu i wymiary przed jej wykonaniem i montażem. Drzwi zaopatrzyć w samozamykacz i elektroniczny zamek szyfrowy. Wyrób musi posiadać polskie znaki bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie. Wyrób musi posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Szczegółowy zakres robót określony w odrębnym szczegółowym obmiarze robót.

### ***II. Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:***

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r. poz. 1202.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

### ***III. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:***

#### **Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:**

- Oferta powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane i normy.
- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną.
- Oferta musi zawierać: Stronę główną, na której powinna być cena netto, VAT oraz cena brutto, osoba sporządzająca wycenę, data.
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
- Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt minimum **36 miesięcy**.
- Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.
- Czas wykonania zadania **60 dni** od daty przekazania frontu robót.
- Do kontaktów Dział Obsługi Technicznej - inż. Ryszard Władysław; mgr inż. Oliwia Janowska - tel. 84 677 3250, 84 677 3899.

#### ***Osoby do kontaktów:***

- Tel. Kancelaria Szpitala : 84 677 3333; fax: 84 638 6669,
- Branża konstrukcyjno– budowlana: inż. Ryszard Władysław, – 84 677 3250.

#### ***W załączeniu:***

- Zał. Nr 1 - Plan Sytuacyjny.
- Zał. Nr 2 - Rys.nr 2 - rzut pomieszczeń Oddziału Okulistycznego (strona lewa bloku A IVI piętro) – inwentaryzacja.
- Zał. Nr 3 - Rys.nr 3 - rzut pomieszczeń Oddziału Okulistycznego (strona lewa bloku B II piętro) - zakres remontu (branża budowlana).
- Zał. Nr 4 – Rys. nr 4 – widok ścianki aluminiowej dymoszczelnej z drzwiami półtoraskrzydłowymi.
- Przedmiar Robót - Roboty budowlane

Opracowali pracownicy Działu AOT.R: inż. R. Władysław; J. Derencz; mgr inż. Oliwia Janowska