




Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AOT.R.334.118.18

Zamość, 03.07.2018



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w postępowaniu do 30 000 euro.

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, w związku z pismem Nr MAKO/14/2018 otrzymanym w dniu 02.07.2018r. Dot. Zaproszenia do złożenia oferty na: **Wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz wykonanie szczegółowego Przedmiaru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego dla kompleksowego remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z Holem**, informuje o przestany pytaniu do ww. postępowania i udzielonej odpowiedzi:

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o podanie szczegółowego zakresu wykonania dokumentacji branży sanitarnej w szczególności Projektu sanitarnego (w tym; instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazów medycznych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych) oraz o podanie wytycznych do projektowania dla ww. zakresu.

Odpowiedź:

1. Wykonanie klimatyzacji dla Sali Wzmoczonego Nadzoru - wytyczne w załączniku nr 8.
2. Szczegółowy opis instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. znajduje się w załączniku nr 7.
3. Gazy medyczne przedstawione zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia w załącznik nr 13 - Dostawa i montaż panelu gazowo - elektrycznego dwustanowiskowego na ścianie wschodniej oraz jednostanowiskowego na ścianie zachodniej w Sali Wzmoczonego Nadzoru Nr 4/22.

W szpitalu osprzęt dostosowany jest do systemu AGA –zalecany jest montaż punktów poboru AGA typ MC 70.

Wyposażenie oraz osprzętowanie paneli gazowo-elektrycznych dostosować do wymogów Sali Wzmoczonego Nadzoru. Do sali doprowadzone są gazy medyczne - tlen, sprężone powietrze medyczne oraz próżnia. Średnice rur dostosowane są do zapotrzebowania w gazy medyczne dla Sali Wzmoczonego Nadzoru – nie ma konieczności wykonywania nowych pionów.