



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 kwietnia 2018 r.

AG.ZP.3320.25.04529.18

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo- budowlanych na I piętrze bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego**”.

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1. Na końcu przedmiaru „Szp. JP II rem przedm zad 2p” widnieje nienumerowana pozycja pt. „Obmiar dodatkowy”. Jakie roboty należy skalkulować w tej pozycji?

Wyjaśnienie: Nienumerowana pozycja pt. „Obmiar dodatkowy” w przedmiarze „Szp. JP II rem przedm zad 2p” ma być kalkulacją zerową.

2. W Przedmiarze robót INSTALACJA MONITORINGU – zadanie 3, poz. 14 jest 6 monitorów proszę o potwierdzenie ilości.

Wyjaśnienie: W przedmiarze „Szpital JP II Od. kardiologii – inst. monitoringu, zad 3 przedm” w pozycji nr 14 należy w kalkulacji ująć 6 sztuk telewizorów LED HD 24” z tunerem DVB-T/C z dekoderem i złączem USB.

3. W Przedmiarze robót INSTALACJA MONITORINGU – zadanie 3, poz. 13, widnieją dwie stacje robocze, proszę o potwierdzenie ilości.

Wyjaśnienie: W przedmiarze „Szpital JP II Od. kardiologii – inst. monitoringu, zad 3 przedm” w pozycji nr 13 należy w kalkulacji ująć 2 sztuki stacji roboczych.

4. Instalacja monitoringu CCTV, zad. III. Proszę o potwierdzenie informacji, że będą dwie stacje monitoringu, jedna w pomieszczeniu ochrony składająca się ze stacji roboczej oraz trzech monitorów, druga w pom. pielęgniarek składająca się ze stacji roboczej oraz trzech monitorów.

Wyjaśnienie: Będą dwie stacje monitoringu. Pierwsza składająca się ze stacji roboczej i 3 – monitorów zlokalizowana w Bloku „D” na stanowisku ochrony, a druga stacja na stanowisku pielęgniarskim także składająca się ze stacji roboczej i 3 – monitorów.

5. Proszę o potwierdzenie ilości rejestratorów – poz. 10 przedmiaru jest rejestrator

str. 1 z 2

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wyjaśnienie SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.25.18



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



cyfrowy 25-kanalowy – szt. 1, w poz. rejestrator cyfrowy 64 – kanały – 2 szt., na schemacie rys.2 PW – „SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV” są także te same ilości. Kamer jest 48, skąd taka ilość rejestratorów?

Wyjaśnienie: Ilość rejestratorów należy przyjąć taką jaka jest podana w przedmiarze „Szpital JP II Od. kardiologii – inst. monitoring, zad 3 przedm” w pozycjach 10 i 11 tj. rejestrator cyfrowy 25-kanalowy – 1 szt. oraz rejestrator cyfrowy 64-kanalowy – 2 szt.

6. Instalacja Kontroli Dostępu, przedmiar. Czy można dodawać pozycję w kosztorysie, ewentualnie zmieniać ilości?

Wyjaśnienie: Nie można dodawać pozycji i zmieniać ilości w pozycjach przedmiarowych, które służą do sporządzenia kosztorysu.

7. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU – KD, zad. 3 PRZEDMIAR, poz. 8 – Wszystkie urządzenia są wrzucone w jeden katalog. W ten sposób nie da się rzetelnie wycenić instalacji. Czy można rozbić każde urządzenie w osobną pozycję?

Wyjaśnienie: Zawarte w pozycji nr 8 w przedmiarze „Szpital JP II Od. Kardiologii – inst. KD, zad 3 przedm” urządzenia można rozbić w odrębnych pozycjach, ale muszą się one znajdować w jednym katalogu.

8. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU – KD, zad.3 PRZEDMIAR, poz. 8 – „Podłączenie aparatów” – jakich? Każdy aparat do Kontroli Dostępu jest inny i podłączenie/montaż zajmuje więcej lub mniej czasu. W ten sposób nie da się rzetelnie wycenić instalacji – proszę o doprecyzowanie.

Wyjaśnienie: Pozycję nr 8 w przedmiarze „Szpital JP II Od. Kardiologii – inst. KD, zad 3 przedm” należy potraktować jako kalkulację własną, w oparciu o projekt w jednym katalogu.

9. Czy czas podtrzymania UPS-a 100kVA 180 min. odnosi się do pełnej mocy, czy do mocy szczytowej przy zasilaniu bezpiecznym – 68%?

Wyjaśnienie: Czas podtrzymywania UPS-a 100kVA 180 min. odnosi się do pełnej mocy.

10. Czy w związku z wejściem w życie 01.07.2017 rozporządzenia CPR kable i przewody nie powinny być bezhalogenowe, a nie zwykłe YKY czy YDY?

Wyjaśnienie: Kable i przewody przedstawione w projekcie zostały zaakceptowane przez Państwową Straż Pożarną i należy takie zastosować.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec

str. 2 z 2

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.25.18



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

