

AOT.R

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Wykonania naprawy podłóg w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (w Bloku C).

A. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

Temat: Naprawa podłóg w Oddziale Kardiochirurgii w Sali Intensywnej Terapii Nr 4/44; Sali Operacyjnej Nr 4/45, Śluzie, Korytarzu Bloku Operacyjnego bl. „C” III p. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim i Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

I. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA.**Roboty posadzkarskie - podłogi:**

1. Naprawa podłoża betonowego w miejscach uszkodzeń.
2. Zabezpieczenie podłóg w rejonie wykonywanych robót.
3. Sfrezowanie powierzchni frezarką na głębokość 3 mm.
4. Gruntowanie podłoża pod wykonanie warstwy wyrównawczej.
5. Wykonie warstwy wyrównawczej około 3mm.
6. Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm. Tarkett IQ TORO SC w Sali Intensywnej Terapii i Sali Operacyjnej.
7. Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC Tarkett IQ Optima w Śluzie z wywinięciem na ścianę oraz na Korytarzu w miejscach uszkodzeń (bez cokołów).
8. Połączenie styków wykładzin za pomocą sznura spawalniczego.
9. Naprawa powłok malarskich.
10. Wywiezienie gruzu i zerwanej wykładziny.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ROBÓT.**Prace do wykonania:**

1. Zerwanie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina rulonowa PCV) bez cokołów z wywinięciem na ścianę na Korytarzu oraz w Sali Intensywnego Nadzoru i w pom. Śluzy na całości powierzchni wraz z cokołami bl."C" III p. Oddział Kardiochirurgii – **122,60 m²**.
2. Sfrezowanie powierzchni frezarką na głębokość 3 mm – **122,60 m²**.
3. Oczyszczenie, odpylenie podłoża – **122,60m²**.
4. W miejscach uszkodzeń naprawienie posadzek cementowych zaprawą szybkotwardniejącą przyjęto około 50% powierzchni – **61,30 m²**.
5. Zagruntowanie podłoża pod wykonanie warstwy wyrównawczej – **122,60 m²**.
6. Wykonanie warstwy wyrównawczej ok. 2mm – **122,60 m²**.
7. Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC Tarkett TORO SC odprowadzającą ładunki elektryczne lub inną o równoważnych parametrach, z ułożeniem instalacji odprowadzającej ładunki (przyklejenie taśmy Cu), z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm w Sali Intensywnego Nadzoru i Sali Operacyjnej we wskazanym miejscu – **93,60 m²**.
8. Ułożenie posadzek z homogenicznych wykładzin rulonowych PVC Tarkett IQ Optima z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm. w pom. Śluzy oraz na Korytarzu bez cokołów – **29,00 m²**.
9. Połączenie styków wykładziny za pomocą sznura spawalniczego – **122,60 m²**.
10. Naprawa powłok malarskich w pom. Śluzy.
11. Wywiezienie gruzu i zerwanej wykładziny - odległość do 7 km.

UWAGA:

Wszystkie uszkodzenia i ubytki muszą być naprawione przed przyklejeniem wykładziny PCV. Powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wyrównana poprzez sfrezowanie powierzchni.

Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchniej warstwy posadzki należy zwrócić uwagę na to, aby poziom gotowych posadzek był równy na całej powierzchni (bez uskoków w progach i na połączeniach z posadzką PCV niepodlegającą wymianie).

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce naprawy podłóg znajduje się na III piętrze bloku „C”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się przy czynnym Szpitalu.

W załączeniu:

1. Rysunek – rzut Oddziału Kardiochirurgii III piętro bl. „C” ze wskazaniem miejsc do naprawy–
Załącznik Nr 1.

B. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Do wykonania posadzek zastosować wykładzinę rulonową typu PCV homogeniczną Tarkett TORO SC odprowadzającą ładunki elektryczne z ułożeniem instalacji odprowadzającej ładunki (przyklejenie taśmy Cu) w Sali Intensywnego Nadzoru i Sali Operacyjnej oraz wykładzinę rulonową typu PCV homogeniczną Tarkett IQ Optima w Śluzie i na Korytarzu, lub inną o równoważnych parametrach. **Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem.**
- Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.
- Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należyłą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.
- Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastikowanego PCV (zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze do stosowanym do koloru spawanej wykładziny).

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.

C. WYTYCZNE I WARUNKI WYKONANIA

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409, z 2014 r., poz. 40, 768, 822 z późn. zm).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:

- Oferta na wykonanie prac posadzkarskich powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane i normy.
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
- Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt minimum **36 miesięcy**.
- Płatność 60 dni od daty dostarczenia faktury.
- Do kontaktów Dział Obsługi Technicznej - inż. Ryszard Władysław; Jadwiga Derencz - tel. 84 677 3250, 84 677 3899.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które powinno być określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym zawierającym:

- 1) stronę tytułową zawierającą: nazwę 3 zadań, łączną cenę netto, VAT, cenę brutto, osobę sporządzającą, datę sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego,
- 2) następnym stronom wyliczeniowych w rozbiciu na każde zadanie oddzielnie (od zadania 1 do 3) zawierające wszystkie pozycje ujęte w zadaniach według opisu z zakresów. Pozycje powinny zawierać: ilość, cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto (ilość x cena jednostkowa netto). Każde zadanie powinno posiadać podsumowanie wszystkich pozycji. Podsumowanie powinno zawierać cenę netto wszystkich pozycji, podatek VAT, cenę brutto wszystkich pozycji.
- 3) Ostatnia strona powinna zawierać podsumowanie wszystkich zadań (cenę netto, VAT, cenę brutto). Koszt brutto ze strony 1 powinien być identyczny jak koszt brutto wyliczony na stronie ostatniej.

Planowany termin przeprowadzenia remontu: w terminie od 12.01.2017 r. do 28.02.2017 roku –

Opracowali pracownicy Działu AOT.R: R.Władysław; J.Derencz