

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa konstrukcji taśmociągu		
1	Element	Konstrukcja Obudowy Taśmociągu		
	KNR 401/1306/2 analogia	Demontaż pokryw taśmy nawęglania - 26 szt (1szt- 2m2)	szt	26
	KNRW 202/517/1 (1) analogia	Wykonanie i montaż pokryw taśmociągu. Pokrywa taśmociągu analogiczna wymiarowo do zdemontowanej, - 26 szt (1 szt - 2m2) - blacha aluminiowa - ocynkowana gr. 0,7mm		
	Wyliczenie ilości robót:	2*26	52,000000	
		RAZEM:	52,000000	52,000
	KNR 712/107/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie konstrukcji obudowy taśmociągu, wraz z schodami, poręczami wraz ze spodami konstrukcji nośnej		
	Wyliczenie ilości robót:	22+1*2*26+32+22	128,000000	
		RAZEM:	128,000000	128,000
1.3	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie - konstrukcji wsporczej taśmociągu	m2	128
1.4	KNR 712/201/1 (1) analogia	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, antykorozyjnymi - konstrukcja wsporcza	m2	128
1.5	KNR 712/209/1 (1)	Dwukrotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie antykorozyjne - konstrukcja wsporcza	m2	128
2.7	Kalkulacja własna	Drobne naprawy słupów żelbetowych wsporczych dla konstrukcji schodów i taśmociągu. Oczyszczenie podłoża, odbicie wystających elementów, Reprofilizacja podłoża, uzupełnienie ubytków, przeszlifowanie.	kpl	8
2.8	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa - izolacja słupów żelbetowych wsporczych		
	Wyliczenie ilości robót:	0,6*0,6*0,6*8+1,1*0,8*0,6	2,256000	
		RAZEM:	2,256000	2,256
2.9	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja słupów żelbetowych wsporczych	m2	2,256
2.10	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i drobne naprawy schodów żelbetowych	kpl.	1
	KNR 233/301/1	Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa do 1 t/szt.	t	0,52
	KNR 233/301/9	Transport elementów metalowych na każde dalsze rozpoczęcie 0.5km ponad 1'km	t	0,52
3	Element	Konstrukcja zadaszenia - nad koszem zasypowym		
3.1	KNR 712/107/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	38
3.2	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje nośne zadaszenia oraz balustrad i zadaszenia	m2	38
3.3	KNR 712/201/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, antykorozyjne	m2	38
3.4	KNR 712/209/1 (1)	Dwukrotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie antykorozyjne	m2	38
3.5	Kalkulacja własna	Drobne naprawy ściany oporowej oraz ścian bunkra zasypowego przez oczyszczenie podłoża, odbicia ubytków, przespachlowanie, przeszlifowanie i pomalowanie	kpl.	1
	KNR 712/105/1 analogia	Oczyszczanie i odtłuszczenie ścian - czyszczenie ściany i sufitu z kurzu i pyłu	m2	50,6
	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufit bunkra kosza zasypowego		
	Wyliczenie ilości robót:	(6+6+6)*2,2+11	50,600000	
		RAZEM:	50,600000	50,600
	Element	Dodatkowe roboty		
	Kalkulacja indywidualna	Usprzątnienie terenu	kpl	1
	KNR 202/1606/1 (1)	Rusztowanie do prac na wysokościach		
	Wyliczenie ilości robót:	12*7	84,000000	
		RAZEM:	84,000000	84,000
	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej kraty nad lejem zasypowym - wg. wzoru stanu istniejącego	kpl	1