

PRZEDMIAR - roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa II piętra bloku "A" i "C" na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologii
ADRES INWESTYCJI : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : ul. Aleja Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : st. koszt. Zygmunt Jarczewski
DATA OPRACOWANIA : 10.2014 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
10.2014 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45262500-6, 45432100-5, 45111200-0	ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE	1.1	1.15
2	45262500-6	ROBOTY MUROWE	2.1	2.4
3	45262500-6	ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE	3.1	3.4
4	45421141-4	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K NA RUSZTACH STALOWYCH	4.1	4.2
5	45262500-6, 45262300-4, 45223100-7	KONSTRUKCJE WSPORCZE	5.1	5.13
6	45421100-5	OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH /fabrycznie wykończone z akcesoriami/	6.1	6.7
7	45421100-5	OKNA WEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" POWLEKANYCH /fabrycznie wykończone/	7.1	7.2
8	45421100-5	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE /fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/	8.1	8.10
9	45421100-5, 45262300-4	DODATKOWE ELEMENTY PRZY MONTAŻU DRZWI	9.1	9.2
10	45421100-5	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" POWLEKANYCH/fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/	10.1	10.14
11	45421100-5	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH P/POŻAROWE/ fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/	11.1	11.2
12	45421100-5	DRZWI STALOWE P/POŻAROWE /fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/	12.1	12.3
13	45421100-5	ŚCIANKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" POWLEKANYCH Z DRZWIAMI	13.1	13.4
14	45262510-9	ROLETY OKIENNE I PODOKIENNIKI /fabrycznie wykończone/	14.1	14.3
15	45262300-4, 45260000-7, 45432100-5	POSADZKI Z PODŁOŻAMI	15.1	15.15
16	45410000-4, 45431200-9, 45260000-7	TYNKI WEWNĘTRZNE	16.1	16.8
17	45421146-9, 45421100-5	SUFITY PODWIESZONE	17.1	17.3
18	45442100-8	POWŁOKI MALARSKIE	18.1	18.17
19	45421100-5	ZABEZPIECZENIA ŚCIAN	19.1	19.4
20		DOSTAWA I MONTAŻ DROBNEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ	20.1	20.31

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45262500-6, 45432100-5, 45111200-0	ROZBIORKI, DEMONTAŻE			
1.1	ST.01.01	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka ścianek działowych murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły wraz ze stolarką drzwiową	m ³		
		blok A	[4.50+5.50+6.48+3.18*2+3.17]*2.95*0.12	m ³	9.21	
			[3.05+3.10+1.60+0.80+1.90+2.50+1.50+6.48+1.50+2.80+2.00+3.60+1.40+0.80*2+2.70+3.70+2.95+1.20+1.30+1.80+6.82+5.50+3.18+2.40]*2.95*0.12	m ³	23.14	
		blok C	[2.85+1.20+1.00+3.10+1.51+2.30+2.10+1.90+2.10+1.50+2.20+1.44+2.30+2.70+1.00*6]*2.95*0.12	m ³	12.11	
						RAZEM
						44.46
1.2	ST.01.01	KNNR 3 0301-01	J.w lecz o gr. 1/4 cegły	m ³		
		blok A	[1.70+2.30+2.10+1.10+1.35+1.39]*2.95*0.07	m ³	2.05	
						RAZEM
						2.05
1.3	ST.01.01	KNNR 3 0303-01	Wykucie otworów i poszerzenia w ściankach działowych	m ³		
		blok A	[2.70*3+1.00*3+1.15*2+1.25*4]*2.05*0.12	m ³	4.53	
		blok C	[0.95*2+1.05*4+1.25*2]*2.05*0.12	m ³	2.12	
		przebicia	3.50	m ³	3.50	
						RAZEM
						10.15
1.4	ST.01.01	KNNR 3 0306-01	Wykucie z istniejących ścian stolarki drzwiowej, okiennej, elementów wyposażenia i innych	m ²		
			1.05*2.05*12	m ²	25.83	
			1.15*2.05*4	m ²	9.43	
			1.25*2.05*7	m ²	17.94	
			1.50*2.05*8	m ²	24.60	
			1.60*2.05	m ²	3.28	
			2.20*2.05*2	m ²	9.02	
			2.40*1.70*3	m ²	12.24	
		inne elem. wyposażenia	15.00	m ²	15.00	
			35.00	m ²	35.00	
						RAZEM
						152.34
1.5	ST.01.01	KNR 4-01 0354-13	Wykucie ze ścian kratak , drzwiczek itp.	szt.		
			170	szt.	170.00	
						RAZEM
						170.00
1.6	ST.01.01	KNR 4-01 0354-15	J.w lecz wsporników	szt.		
			70	szt.	70.00	
						RAZEM
						70.00
1.7	ST.01.01	KNNR 3 0801-07	Zerwanie wykładzin z PCV	m ²		
		korytarze blok A	9.25+6.17+63.61+99.64+100.16+6.24+5.42	m ²	290.49	
		3/19,22,31, 3/1,65,74, 82c				
		blok C	74.89+106.27+9.68	m ²	190.84	
		3/42,42e, 13				
		A (suma częściowa)			-----	
		pozostałe	148.80+137.98+20.57	m ²	481.33	
				m ²	307.35	
						RAZEM
						788.68
1.8	ST.01.01	KNNR 3 0801-04	J.w lecz płytek ceramicznych posadzkowych	m ²		
			99.91	m ²	99.91	
		natryski	1.50*5	m ²	7.50	
						RAZEM
						107.41
1.9	ST.01.01	KNR 4-01 0804-07 R* 1,30	Zerwanie podłoży pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 4 cm	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		korytarze pł. ceram.na- tryski	481.33 1.50*16	m ² m ²	481.33 24.00	
					RAZEM	505.33
1.10	ST.01.08	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m ²		
		blok A				
		3/6	28.17	m ²	28.17	
		3/7	2.07	m ²	2.07	
		3/11	30.78	m ²	30.78	
		3/12	60.65	m ²	60.65	
		3/18	26.72	m ²	26.72	
		3/24	46.83	m ²	46.83	
		3/24a	9.13	m ²	9.13	
		3/27	15.70	m ²	15.70	
		3/28	43.34	m ²	43.34	
		3/30	17.64	m ²	17.64	
		3/33	58.11	m ²	58.11	
		3/36	25.10	m ²	25.10	
		3/37	47.47	m ²	47.47	
		3/4	42.10	m ²	42.10	
		3/52	31.61	m ²	31.61	
		3/65	16.85	m ²	16.85	
		3/67	30.78	m ²	30.78	
		3/68	39.13	m ²	39.13	
		3/69	29.53	m ²	29.53	
		3/71	41.25	m ²	41.25	
		3/77	31.07	m ²	31.07	
		3/82,82a, 82b	78.47	m ²	78.47	
		3/84a	23.78	m ²	23.78	
		3/85	29.81	m ²	29.81	
		blok C				
		3/32	34.66	m ²	34.66	
		3/42 d	2.75	m ²	2.75	
		3/1a	20.10	m ²	20.10	
		3/3	29.41	m ²	29.41	
		3/4	4.20	m ²	4.20	
		3/12a	24.97	m ²	24.97	
		3/13	13.67	m ²	13.67	
		3/15,16a	9.30	m ²	9.30	
		3/17	10.60	m ²	10.60	
			A (suma częściowa)	m ²	955.75	
					RAZEM	955.75
1.11	ST.01.01	KNNR 7 0502-03 z.o.3.4.	Demontaż sufitów podwieszonych aluminiowych systemowych	m ²		
			481.33	m ²	481.33	
					RAZEM	481.33
1.12	ST.01.01	KNR 4-01 0354-11	Demontaż desek odbojowych, narożników itp.	m		
			370.00	m	370.00	
					RAZEM	370.00
1.13	ST.01.01	NZ	Demontaż wyposażenia pomieszczeń wraz z przenoszeniem do miejsca składowania 1 6 osób* 8 godz. * 6 dni =288,00godz.	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.14	ST.01.01	NZ	Ponowny montaż niektórych elementów z demontażu po wykonaniu prac remontowych 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.15	ST.01.01	NZ	Systemowe wywożenie gruzu, odpadów i innych w podstawionych kontenerach 7 m3 przez wyspecjalizowaną firmę na jej składowisko 21	kont. kont.	21.00	
					RAZEM	21.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		45262500-6	ROBOTY MUROWE			
2.1	ST.01.02	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach dla kanałów wentylacyjnych 1.50	m ³ m ³	 1.50	
					RAZEM	1.50
2.2	ST.01.02	KNR 4-01 0313-02	Przesklepienie otworów z wykuciem bruzd dla belek stalowych 0.70*0.65*0.12*2	m ³ m ³	 0.11	
					RAZEM	0.11
2.3	ST.01.02	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 0.70*2*2 2,80*11,2 kg*1,02=31,99 kg	m m	 2.80	
					RAZEM	2.80
2.4	ST.01.02	KNR 2-02 0123-01	Szpałdowanie belek ceglami dziurawkami o grubości 1/4 ceg. 0.70*0.12*2*2	m ² m ²	 0.34	
					RAZEM	0.34
3		45262500-6	ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE			
3.1	ST.01.02	KNNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów cegłą budowlaną kl.15 na zaprawie cementowej	m ³		
		blok A	0.90*2.05*0.12 1.00*2.05*6*0.12 1.10*2.05*3*0.12	m ³ m ³ m ³	0.22 1.48 0.81	
		blok C	[0.25+0.70+0.12]*2.93*0.12 1.00*2.05*2*0.12 0.50*2.93*0.12	m ³ m ³ m ³	0.38 0.49 0.18	
		inne	2.50*0.12	m ³	0.30	
					RAZEM	3.86
3.2	ST.01.02	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd w przekroju ścian dla obsadzenia belek nadpróżowych SBN 46*2	gniazd - gniazd -	 92.00	
					RAZEM	92.00
3.3	ST.01.02	KNR 4-01 0313-04 blo A SBN 72	Dostarczenie i założenie belek nadpróżowych prefabrykowanych typu SBN 72 1.20*12 1.50*10 1.80*1 2.10*22 3.70*1	m m m m m	 14.40 15.00 1.80 46.20 3.70	
					RAZEM	81.10
3.4	ST.01.02	NNRNKB 202 0190a- 02	Ścianki działowe z płytek gazobetonu M700 o grubości 12 cm na zaprawie klejowej cementowej z plastyfikatorami	m ²		
		blok A	5.50*2.93*3 [4.50+3.18]*2.93	m ² m ²	48.35 22.50	
		blok C	3.28*2.93 2.84*2.93 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	9.61 8.32 ----- 88.78	
		otwór	potrącenie : -1.10*2.00 B (suma częściowa)	m ² m ²	 -2.20 ----- -2.20	
					RAZEM	86.58
4		45421141-4	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K NA RUSZTACH STALOWYCH			
4.1	ST.01.07	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych 12,5 mm na rusztach metalowych 100 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe i wypełnieniem z płyt wełny mineralnej o grubości 10 cm	m ²		
		blok A	6.70*2.93 2.70*2.93 [2.10+2.38]*2.93 [2.00+2.23]*2.93 2.20*2.93 3.18*2.93	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	19.63 7.91 13.13 12.39 6.45 9.32	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.9	ST.01.03	KNR 4-03 1009-05 R* 2	Mechaniczne wykonanie otworów w żebrach betonowych o głębokości do 10 cm i śr.do 10 mm w warunkach utrudnionych 4*32	otw. otw.	 128.00	 RAZEM 128.00
5.10	ST.01.03	KNR 4-03 1016-05	Osadzanie śrub Hilti M6 na klej chemiczny 128	szt. szt.	 128.00	 RAZEM 128.00
5.11	ST.01.03	KNNR 7 0206-01	Dostawa i montaż stalowych konstrukcji wsporczych /wieszaków/ o masie do 5 kg przygotowanych w warunkach warsztatowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych [42.72+28.48+11.44]*1.02*0.001	t t	 0.084	 RAZEM 0.084
5.12	ST.01.03	KNNR 7 0206-02	J.w lecz ceowników półzamkniętych o masie do 20 kg 37.08*1.02*0.001	t t	 0.038	 RAZEM 0.038
5.13	ST.01.03	KNNR 7 0206-03	J.w lecz do 50 kg [61.80+61.80]*0.001	t t	 0.124	 RAZEM 0.124
6		45421100-5	OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH /fabrycznie wykończone z akcesoriami/			
6.1	ST.01.05	KNNR 7 0503-06 OP1	Okna o odporności ogniowej EI60 oszklone szkłem typu pyran w połowie stałe, a w drugiej rozwiernalno - uchylne o powierzchni powyżej 2 m2 2.40*1.70*1	m ² m ²	 4.08	 RAZEM 4.08
6.2	ST.01.05	KNNR 7 0503-03 OP2	J.w lecz stałe 2.40*1.70*1	m ² m ²	 4.08	 RAZEM 4.08
6.3	ST.01.05	NZ	Regulacja okuć skrzydeł okiennych wraz z drobnymi naprawami okien o wym. 240*170 cm 45+42	kpl. kpl.	 87.00	 RAZEM 87.00
6.4	ST.01.05	NZ	J.w lecz 120*170 cm 2	kpl. kpl.	 2.00	 RAZEM 2.00
6.5	ST.01.05	KNR-W 4-01 1112-01 analogia/	Wymiana szklenia istniejących okien z zastosowaniem szyb termizol - szklenie na uszczelki 1.00*1.00*2 0.50*0.50	m ² m ² m ²	 2.00 0.25	 RAZEM 2.25
6.6	ST.01.05	KNR 4-01 0919-09 / analogia/	Wymiana klamek w skrzydłach okiennych 5	szt. szt.	 5.00	 RAZEM 5.00
6.7		NZ	Wymiana uszczelek profilowanych w istniejących oknach 560.00	m m	 560.00	 RAZEM 560.00
7		45421100-5	OKNA WEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" POWLEKANYCH /fabrycznie wykończone/			
7.1	ST.01.05	KNNR 7 0503-01 OW1	Okno wglądowe stałe oszklone szkłem przezrystym bezpiecznym o powierzchni do 1 m2 0.90*1.20*1	m ² m ²	 1.08	 RAZEM 1.08
7.2	ST.01.05	KNNR 7 0503-03 OW2	J.w lecz powyżej 1 m2 3.50*1.20*1	m ² m ²	 4.20	 RAZEM 4.20
8		45421100-5	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE /fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.1	ST.01.05	KNNR 7 0503-08	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych	m ²		
		Dw1	0.80*2.00*5	m ²	8.00	
		Dw2	0.90*2.00*2	m ²	3.60	
		Dw3	0.90*2.00*4	m ²	7.20	
		Dw4	0.90*2.00*1	m ²	1.80	
					RAZEM	20.60
8.2	ST.01.05	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2	m ²		
		Di1	1.00*2.10*1	m ²	2.10	
		Di2	1.20*2.10*10	m ²	25.20	
					RAZEM	27.30
8.3	ST.01.05	NZ Dw3	Dostawa drzwi pełnych o wym. 90*200 cm	kpl.		
			4	kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00
8.4	ST.01.05	NZ Dw4	Dostawa drzwi pełnych o wym. 90*200 cm z dolnym nawiewem	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
8.5	ST.01.05	NZ Dw1	Dostawa drzwi oszklonych małą szybą ze szkła bezpiecznego matowego o wym. 80*200 cm z dolnym nawiewem	kpl.		
			5	kpl.	5.00	
					RAZEM	5.00
8.6	ST.01.05	NZ Dw2	J.w lecz o wym. 90*200 cm	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
8.7	ST.01.05	KNR 4-01 1209-10 tab.9914	Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących skrzydeł drzwiowych	m ²		
			1.10*2.00*10*<wsp.>1.50*2	m ²	66.00	
			0.90*2.00*1*<wsp.>1.50*2	m ²	5.40	
					RAZEM	71.40
8.8	ST.01.05	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie istn. skrzydeł drzwiowych	szt.		
			10+1	szt.	11.00	
					RAZEM	11.00
8.9	ST.01.05	NZ	Wycięcie otworu w skrzydle drzwiowym oraz montaż kratki wentylacyjnej	szt		
		3/77,79	2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
8.10		NZ	Wymiana uszczelek profilowanych w drzwiach aluminiowych	m		
			60.00	m	60.00	
					RAZEM	60.00
9		45421100-5, 45262300-4	DODATKOWE ELEMENTY PRZY MONTAŻU DRZWI			
9.1	ST.01.05	NZ	Dostawa i montaż samozamykaczy wraz z regulacją	kpl.		
			8	kpl.	8.00	
					RAZEM	8.00
9.2	ST.01.05	KNR 4-01 0211-10	Obsadzenie odbojów gumowych w posadzkach	szt.		
			34+6+22+8	szt.	70.00	
					RAZEM	70.00
10		45421100-5	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" POWLEKANYCH/fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/			
10.1	ST.01.05	KNNR 7 0503-08	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych	m ²		
		DA1	0.80*2.00*1	m ²	1.60	
		DA2	0.80*2.00*3	m ²	4.80	
		DA3	0.90*2.00*8	m ²	14.40	
		DA4	0.90*2.00*3	m ²	5.40	
		DA5	0.90*2.00*3	m ²	5.40	
		DA6	0.90*2.00*1	m ²	1.80	
		DA7	1.00*2.00*4	m ²	8.00	
		DA8	1.00*2.00*1	m ²	2.00	
		DA9	1.00*2.00*2	m ²	4.00	
		DA10	1.10*2.00*6	m ²	13.20	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		DA11 DA12	1.10*2.00*4 0.90*2.00*1	m ² m ²	8.80 1.80	
					RAZEM	71.20
10.2	ST.01.05	NZ DA3	Dostawa drzwi pełnych o wym. 90*200 cm 8	kpl. kpl.	8.00	
					RAZEM	8.00
10.3	ST.01.05	NZ DA7	Dostawa drzwi pełnych o wym. 100*200 cm 4	kpl. kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00
10.4	ST.01.05	NZ DA10	Dostawa drzwi pełnych o wym. 110*200 cm 5	kpl. kpl.	5.00	
					RAZEM	5.00
10.5	ST.01.05	NZ DA10	Dostawa drzwi pełnych o wym. 110*200 cm z kratką wyrównawczą o wym. 525*125 z wymiennym wkładem filtrac.z ramką 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10.6	ST.01.05	NZ DA12	J.w lecz pełnych przesuwnych o wym. 90*200 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10.7	ST.01.05	NZ DA4	Dostawa drzwi pełnych z dolnym nawiem o wym. 90*200 cm 3	kpl. kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
10.8	ST.01.05	NZ DA8	J.w lecz o wym. 100*200 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10.9	ST.01.05	NZ DA1	Dostawa drzwi oszklonych do połowy szkłem przejrzystym bezpiecznym o wym. 80*200 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10.10	ST.01.05	NZ DA5	J.w lecz o wym.90*200 cm 3	kpl. kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
10.11	ST.01.05	NZ DA6	J.w lecz matowym o wym.90*200 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10.12	ST.01.05	NZ DA11	J.w lecz matowym o wym.110*200 cm 4	kpl. kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00
10.13	ST.01.05	NZ DA2	Dostawa drzwi oszklonych małą szybą szkłem bezpiecznym matowym z dolnym nawiewem o wym. 80*200 cm 3	kpl. kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
10.14	ST.01.05	NZ DA9	J.w lecz o wym. 100*200 cm 2	kpl. kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
11		45421100-5	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH P/POŻAROWE/ fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/			
11.1	ST.01.05	KNNR 7 0503-08 DP3 DP4	Montaż drzwi półtoraskrzydłowych 1.50*2.00*1 1.50*2.00*2	m ² m ² m ²	 3.00 6.00	
					RAZEM	9.00
11.2	ST.01.05	NZ	Dostawa drzwi do połowy oszklonych szkłem przejrzystym pyran o wym. 150 * 200 cm i odporności ogniowej EI60 3	kpl. kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
12		45421100-5	DRZWI STALOWE P/POŻAROWE /fabrycznie wykończone z ościeżnicami i akcesoriami/			
12.1	ST.01.05	KNNR 7 0503-08 DP1 DP2	Montaż drzwi jednoskrzydłowych 0.90*2.00*2 1.10*2.00*1	m ² m ² m ²	 3.60 2.20	
					RAZEM	5.80
12.2	ST.01.05	NZ	Dostawa drzwi pełnych o odporności ogniowej EI30 o wym. 90*200 cm 2	kpl. kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.3	ST.01.05	NZ	Dostawa drzwi pełnych o odporności ogniowej EI60 o wym. 110*200 cm 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
13		45421100-5	ŚCIANKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" POWLEKANYCH Z DRZWIAMI			
13.1	ST.01.05	KNNR 7 0505-01 AL1	Montaż ścianek o powierzchni do 7 m2 2.20*2.50*1	m2 m2	 5.50	 5.50
13.2	ST.01.05	KNNR 7 0505-02 AL2	J.w lecz o powierzchni do 10 m2 3.84*2.50*1	m2 m2	 9.60	 9.60
13.3	ST.01.05	NZ	Dostawa ścianki dymoszczelnej z drzwiami półtoraskrzydłowymi 150*200 cm i naświetlem, oszklonej szkłem przezrystym bezpiecznym do wysokości 200 cm z przyklejonymi pasami folii matowej - wym. 220*250 cm - 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
13.4	ST.01.05	NZ	J.w lecz dymoszczelnej o wym. 384*250 cm 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
14		45262510-9	ROLETY OKIENNE I PODOKIENNIKI /fabrycznie wykończone/			
14.1	ST.01.05	NZ	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych zmywalnych w kasetach na prowadnicach o wym. 120*60 cm 135	kpl. kpl.	 135.00	 135.00
14.2	ST.01.05	NZ	J.w lecz o wymiarach 120*100 cm 135	kpl. kpl.	 135.00	 135.00
14.3	ST.01.05	NNRNKB 202 2143-01	Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych drobnoziarnistych o wym. 245*18*5 cm 29.40	m m	 29.40	 29.40
15		45262300-4, 45260000-7, 45432100-5	POSADZKI Z PODŁOŻAMI			
15.1	ST.01.06	KNR 4-01 0207-01	Wypełnienie bruzd w podłożach po rozbieranych ściankach i innych elementach betonem żwirowym 135.00	m m	 135.00	 135.00
15.2		NNRNKB 202 1133-01 1133-02 korytarze natryski	Podkład z jastrychu cementowego Weber Floor wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o grubości 4 cm 481.33 1.50*16	m2 m2 m2	 481.33 24.00	 505.33
15.3	ST.01.06	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za ułożenie siatki z tworzywa sztucznego wzmocnionej 505.33	m2 m2	 505.33	 505.33
15.4	ST.01.06	NNRNKB 202 1130-01 1130-03 pos. Tarkett pos.ceram.	Wylewka z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm pod posadzki 148.80+137.98+20.57 99.91	m2 m2 m2	 307.35 99.91	 407.26
15.5	ST.01.06	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża środkiem Knauf Solid 307.35	m2 m2	 307.35	 307.35
15.6	ST.01.06	KNR 0-39 0115-01 pos. ceramiczne natryski	Uszczelnienie pomieszczeń płynną folią uszczelniającą Superflex 1 99.91 1.50*5	m2 m2 m2	 99.91 7.50	 107.41
					RAZEM	107.41

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15.7	ST.01.06	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych 30*30 cm niepoślizgowych układanych na zaprawie elastycznej Plastikol KM Flex	m ²		
		blok A 3/6,7,11a, 16,18,20, 30,76,77, 80,82,82b, 85	8.81+4.04+6.46+2.58+7.91+1.88+3.07+2.10+9.43+1.90+5.54+8.23+3.88	m ²	65.83	
		blok C 3/33a,2,3, 12,12a	4.83+3.59+6.48+9.93+9.25	m ²	34.08	
					RAZEM	99.91
15.8	ST.01.06	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z płytek ceramicznych profilowanych o wysokości 10 cm układanych na zaprawie klejowej	m		
		blok A 3/6	11.86-1.15	m	10.71	
		7	8.70-1.05	m	7.65	
		11A	10.40-1.15	m	9.25	
		16	6.48-0.80	m	5.68	
		18	11.36-1.00	m	10.36	
		20	6.40-0.80	m	5.60	
		30	7.10-0.80	m	6.30	
		76	5.80-0.80	m	5.00	
		77	12.88-1.00	m	11.88	
		80	5.80-0.80	m	5.00	
		82	5.42-0.80	m	4.62	
			5.72-[0.80+0.90+0.70]	m	3.32	
			5.22-0.70	m	4.52	
		82B	11.56-1.00	m	10.56	
		85	5.00-0.80	m	4.20	
			6.26-[0.90+0.80]	m	4.56	
		blok C 3/2	4.50-0.80	m	3.70	
			4.40-[0.80+0.90]	m	2.70	
		3/3	10.70-1.05	m	9.65	
		3/12	12.96-0.90	m	12.06	
		3/12a	12.96-1.15	m	11.81	
					RAZEM	149.13
15.9	ST.01.06	KNR-W 4- 01 0809-12	Uzupełnienie posadzek z płytek ceramicznych 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		blok C 3/31a,3/ 37c,3/42c, 3/7,3/10	1.20*1.20*5	m ²	7.20	
		3/45	2.84*0.30	m ²	0.85	
		3/46	3.40*1.40	m ²	4.76	
		3/4	1.20*0.30	m ²	0.36	
					RAZEM	13.17
15.1 0	ST.01.06	KNNR 2 1206-02 R* 1,10	Posadzki z wykładzin rulonowych PCV typu Tarket IQ Optima z winienciem na ściany w formie cokołu o wysokości 10 cm	m ²		
		blok A 3/11,22,4, 49,59,74, 82a	12.20+6.17+13.34+20.52+5.27+6.24+5.42=69,16 m2			
		blok C 3/32,34,44, 1a,13,15, 16,16a	10.99+25.85+3.98+7.72+9.39+14.41+4.39+2.91=79,64 m2			
			----- 148.80*1.07	m ²	159.22	
					RAZEM	159.22
15.1 1	ST.01.06	KNNR 2 1206-02 R* 1,15	J.w lecz z wykładziny typu Tarkett IQ Granit SD	m ²		
		blok A 3/12,24, 24a,72,83, 84a	17.38+19.96+20.65+20.47+23.43+17.99=119,88 m2			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		blok C 3/17	18,10 m2 ----- 137.98*1.07	m ²	147.64	
					RAZEM	147.64
15.1	ST.01.06 2	KNNR 2 1206-02 R* 1,15 blok A	J.w lecz z wykładziny typu Tarkett IQ Toro SC 20.57*1.07	m ² m ²	 22.01	
					RAZEM	22.01
15.1	ST.01.06 3	KNNR 4-01 0817-02 blok A 3/5,29 ,33,36,40, 58 blok C 3/18,19,21, 22,23,25, 26,27,29, 30	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z wykładzin Tarkett 1.00+2.80+3.50+0.80+0.50+0.20=8,80 m2 0.80+1.00+0.50+0.70+0.50+0.70+0.50+0.50+1.30+1.50=8,00 m2 ----- 16.80*1.07	m ² m ²	 17.98	
					RAZEM	17.98
15.1	ST.01.06 4	KNNR 2 1206-02 R* 1,15 blok A 19,27,21 ,31,42,1, 52,65 blok C 3/42,18,19, 21,22,23, 25,26,27, 28,29,30	Uzupełnienie posadzek z wykładzin rulonowych PCV typu Tarket IQ Optima z wywnięciem na ściany w formie cokołu o wysokości 10 cm o pow. powyżej 5 m2 7.50+5.70+20.00+5.40+20.00+10.00+80.00=148,60 m2 20.00+10.00=30,00 m2 ----- 178.60*1.07	m ² m ²	 191.10	
					RAZEM	191.10
15.1	ST.01.06 5	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych 159.22+147.64+22.01+209.08	m ² m ²	 537.95	
					RAZEM	537.95
16		45410000-4, 45431200-9, 45260000-7	TYNKI WEWNĘTRZNE			
16.1	ST.01.08	KNNR 3 0603-01 blok A 3/6 3/7 3/12 3/18 3/24 3/24a 3/27 3/29 3/30 3/31 3/33 3/36	Tynki ścian cementowo-wapienne kat. III 28.17 5.39 27.82 26.75 42.59 26.10 9.57 2.62 17.64 0.1 28.40 18.97	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 28.17 5.39 27.82 26.75 42.59 26.10 9.57 2.62 17.64 0.10 28.40 18.97	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3/37	52.85	m ²	52.85	
		3/40	0.72	m ²	0.72	
		3/42	4.52	m ²	4.52	
		3/43	2.48	m ²	2.48	
		3/44	2.05	m ²	2.05	
		3/1	6.17	m ²	6.17	
		3/49	2.05	m ²	2.05	
		3/50	2.05	m ²	2.05	
		3/52	27.30	m ²	27.30	
		3/57	1.99	m ²	1.99	
		3/58	1.99	m ²	1.99	
		3/59	5.98	m ²	5.98	
		3/60	1.99	m ²	1.99	
		3/61	2.05	m ²	2.05	
		3/63	5.04	m ²	5.04	
		3/65	20.64	m ²	20.64	
		3/64	2.10	m ²	2.10	
		3/67	30.78	m ²	30.78	
		3/68	39.13	m ²	39.13	
		3/69	29.53	m ²	29.53	
		3/77	31.07	m ²	31.07	
		3/82	15.37	m ²	15.37	
		3/82a	11.51	m ²	11.51	
		3/82b	24.36	m ²	24.36	
		3/83	2.31	m ²	2.31	
		3/84	4.28	m ²	4.28	
		3/84a	19.51	m ²	19.51	
		3/85	31.09	m ²	31.09	
			A (suma częściowa)	m ²	615.03	
		blok C				
		3/32	34.66	m ²	34.66	
		3/42c	8.76	m ²	8.76	
		3/42 d	3.65	m ²	3.65	
		3/45	10.24	m ²	10.24	
		3/1a	24.07	m ²	24.07	
		3/3	28.30	m ²	28.30	
		3/4	2.73	m ²	2.73	
		3/12	10.44	m ²	10.44	
		3/12a	12.03	m ²	12.03	
		3/13,13a	1.91*2	m ²	3.82	
		3/16	6.38	m ²	6.38	
		3/16a	9.90	m ²	9.90	
		3/17	9.00	m ²	9.00	
		3/28	9.42	m ²	9.42	
		3/42e	1.57	m ²	1.57	
			B (suma częściowa)	m ²	174.97	
					RAZEM	790.00
16.2	ST.01.08	KNNR 3 0603-03	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wapiennej na stropach	m ²		
		przebicia	15.00	m ²	15.00	
					RAZEM	15.00
16.3	ST.01.08	KNNR 3 0603-01	J.w lecz na ścianach	m ²		
		zamurowa- nia	32.09*1.15*2	m ²	73.81	
		ścianki nadproża	88.77*2	m ²	177.54	
		przebicia	29.70*0.50*2	m ²	29.70	
			25.00	m ²	25.00	
			35.00	m ²	35.00	
					RAZEM	341.05
16.4	ST.01.08	KNNR 3 0602-01 R* 1,30	Odbicie okładzin ścian z płytek ceramicznych wraz z podłożem i wykonaniem nowych tynków zwykłych kat. III	m ²		
		wymiana płytek z poz. 16.6	97.20	m ²	97.20	
			A (suma częściowa)		-----	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				m ²	97.20	
					RAZEM	97.20
16.5	ST.01.08	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na tynkach ścian	m ²		
		blok A				
		3/4	[3.09*2+4.65+0.60]*2.90-[2.40*1.70+0.90*2.00]	m ²	27.27	
		3/11	[3.37+2.93]*2.90-2.40*1.70	m ²	14.19	
		3/12	[2.99+6.20+1.90]*2.90-2.40*1.70	m ²	28.08	
		3/52	[3.18+6.15+0.40]*2.90*2-[2.40*1.70+1.00*2.00]	m ²	50.35	
		3/66a	[1.15+2.55]*2.90*2-0.90*2.00*2	m ²	17.86	
		3/68	[3.18+6.16]*2.90*2-[1.10*2.00+2.40*1.70]	m ²	47.89	
		3/69	[3.18+4.38]*2.90*2-[1.10*2.00+2.40*1.70]	m ²	37.57	
		3/71	[3.18+6.16]*2.90*2-[2.40*1.70+1.10*2.00]	m ²	47.89	
		3/82a	[1.40*2+4.00]*2.90-1.00*2.00	m ²	17.72	
		ościeża inne	[2.40+1.70*2]*0.20*7 25.00	m ² m ²	8.12 25.00	
		otwory glazura	potrącenie : -2.40*1.70*7	m ²	-28.56	
		otwory	[-1.20*2.00+4.00*2.00+1.60*0.60+1.40*0.60+1.80*2.00+1.60*0.60]	m ²	-16.76	
			-0.80*2.00*12	m ²	-19.20	
			-0.90*2.00*3	m ²	-5.40	
			-1.00*2.00*2	m ²	-4.00	
			-1.10*2.00*3	m ²	-6.60	
		A (suma częściowa)		m ²	241.42	
		blok C				
		3/32	[3.19+4.35]*2.90*2-[2.40*1.70+0.90*2.00]	m ²	37.85	
		3/1a	[4.75+3.00+1.89*2+0.50*2]*2.90-0.90*2.00	m ²	34.54	
		3/13	[2.98+3.40*2+0.60]*2.90-[2.40*1.70+0.90*2.00]	m ²	24.22	
		ościeża inne	[2.40+1.70*2]*0.20*2 20.00	m ² m ²	2.32 20.00	
		otwory	potrącenie : -2.40*1.70*2	m ²	-8.16	
			-0.90*2.00*2	m ²	-3.60	
		glazura	-1.50*0.60	m ²	-0.90	
		B (suma częściowa)		m ²	106.27	
					RAZEM	347.69
16.6	ST.01.08	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20*20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		blok A				
		3/6	[3.00+2.93]*2.50*2-1.00*2.00	m ²	27.65	
		3/11a	[3.05+3.15]*2.50*2-1.00*2.00	m ²	29.00	
		3/18	[3.18+2.50]*2.50*2-1.00*2.00	m ²	26.40	
		3/24	[3.30+6.71]*2.50*2-1.10*2.00	m ²	47.85	
		3/24a	[3.18+6.71]*2.50*2-1.10*2.00	m ²	47.25	
		3/30	[1.70+1.53]*2.50*2-0.80*2.00	m ²	14.55	
		3/41	8.00*1.60	m ²	12.80	
		3/3	[3.18+4.70+0.60]*2.50*2-0.90*2.00	m ²	40.60	
		3/77	[3.20+3.25]*2.50*2-1.00*2.00	m ²	30.25	
		3/82	[1.66+1.05]*2.50*2-0.80*2.00	m ²	11.95	
			[1.66+2.27+0.96]*2.50*2-[0.90*2.00+0.80*2.00]	m ²	21.05	
		3/82b	[3.18+2.60]*2.50*2-0.90*2.00	m ²	27.10	
		3/85	[1.30+1.20]*2.50*2-0.80*2.00	m ²	10.90	
		A (suma częściowa)		m ²	347.35	
		blok C				
		3/42c	2.80*2.90	m ²	8.12	
		3/42d	[1.36+0.58]*2.90	m ²	5.63	
		3/45	2.80*2.90	m ²	8.12	
		3/2	[1.70+1.05]*2.50*2-0.80*2.00	m ²	12.15	
			[1.70+1.00]*2.50*2-[0.80*2.00+0.90*2.00]	m ²	10.10	
		3/3	[2.95+2.45]*2.50*2-0.90*2.00	m ²	25.20	
		3/12	[3.20+3.28]*2.50*2-0.90*2.00	m ²	30.60	
		3/12a	[3.06+3.28]*2.50*2-1.00*2.00	m ²	29.70	
		3/15	[3.12+5.03]*2.50*2-[3.50*1.20+0.90*2.00]	m ²	34.75	
		3/16	[2.70+1.65]*2.50*2-[0.90*2.00*3+0.80*2.00]	m ²	14.75	
		3/16a	[1.60+1.85]*2.50*2-[0.80*2.00+0.90*1.20]	m ²	14.57	
		3/17	[3.15+6.35]*2.50*2-[0.90*2.00+3.50*1.20]	m ²	41.50	
		B (suma częściowa)		m ²	235.19	
		fartuchy				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		blok A				
		3/5	3.00*2.00	m ²	6.00	
		3/11	1.20*2.00	m ²	2.40	
		3/12	4.00*2.00	m ²	8.00	
		3/27	1.50*2.00	m ²	3.00	
		3/28	1.50*2.00	m ²	3.00	
		3/33	1.80*2.00	m ²	3.60	
		3/37	1.80*2.00	m ²	3.60	
		3/42	2.00*2.00	m ²	4.00	
		3/43	2.00*2.00	m ²	4.00	
		3/44	1.80*2.00	m ²	3.60	
		3/4	1.20*2.00	m ²	2.40	
		3/46	1.40*2.00	m ²	2.80	
		3/56	1.40*2.00	m ²	2.80	
		3/69	1.80*2.00	m ²	3.60	
		3/78	0.80*2.00	m ²	1.60	
		3/84a	1.20*2.00	m ²	2.40	
		blok C 3/14	0.80*2.00	m ²	1.60	
			C (suma częściowa)	m ²	58.40	
		wymiana płytek blok A				
		3/8	2.00*0.60	m ²	1.20	
		3/15	3.00*0.60	m ²	1.80	
		3/16	2.40*0.60	m ²	1.44	
		3/17	5.00*0.60	m ²	3.00	
		3/19	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/20	3.00*0.60	m ²	1.80	
		3/21	3.30*0.60	m ²	1.98	
		3/23	1.80*0.60	m ²	1.08	
		3/32	1.20*0.60	m ²	0.72	
		3/36	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/39	0.80*0.60	m ²	0.48	
		3/2	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/45	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/47	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/48	1.10*0.60	m ²	0.66	
		3/49	0.80*0.60	m ²	0.48	
		3/50	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/51	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/52	1.60*0.60	m ²	0.96	
		3/53	5.50*0.60	m ²	3.30	
		3/57	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/58	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/59	1.70*0.60	m ²	1.02	
		3/60	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/61	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/63	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/64	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/67	1.90*0.60	m ²	1.14	
		3/68	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/71	1.60*0.60	m ²	0.96	
		3/72	1.90*0.60	m ²	1.14	
		3/73	1.80*0.60	m ²	1.08	
		3/75	2.00*0.60	m ²	1.20	
		3/76	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/79	4.10*0.60	m ²	2.46	
		3/80	1.00*0.60	m ²	0.60	
		3/81	3.40*0.60	m ²	2.04	
		3/83	2.40*0.60	m ²	1.44	
			D (suma częściowa)	m ²	43.14	
		blok C				
		3/32	1.50*0.60	m ²	0.90	
		3/33a	3.30*0.60	m ²	1.98	
		3/34	3.00*0.60	m ²	1.80	
		3/34a	8.20*0.60	m ²	4.92	
		3/34b,c	1.00*0.60*2	m ²	1.20	
		3/35	1.40*0.60	m ²	0.84	
		3/37a	6.20*0.60	m ²	3.72	
		3/42c	3.00*0.60	m ²	1.80	
		3/45	3.10*0.60	m ²	1.86	
		3/46	7.10*0.60	m ²	4.26	
		3/4	5.00*0.60	m ²	3.00	
		3/7	4.00*0.60	m ²	2.40	
		3/8	3.60*0.60	m ²	2.16	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3/10	3.80*0.60	m ²	2.28	
		3/11	3.50*0.60	m ²	2.10	
		3/13a	1.80*0.60	m ²	1.08	
		3/18	2.50*0.60	m ²	1.50	
		3/19	2.90*0.60	m ²	1.74	
		3/21	2.30*0.60	m ²	1.38	
		3/22	2.60*0.60	m ²	1.56	
		3/23	3.20*0.60	m ²	1.92	
		3/25	3.40*0.60	m ²	2.04	
		3/26	3.30*0.60	m ²	1.98	
		3/27	3.20*0.60	m ²	1.92	
		3/29	3.00*0.60	m ²	1.80	
		3/30	3.20*0.60	m ²	1.92	
			E (suma częściowa)	m ²	----- 54.06	
					RAZEM	738.14
16.7	ST.01.08	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod izolację ścian środkiem Euroalan TG 2	m ²		
		blok A	2.00*2.50*2 1.50*2.50*2	m ² m ²	10.00 7.50	
		blok C	3.00*2.50*3 2.00*2.50*7 3.00*2.50	m ² m ² m ²	22.50 35.00 7.50	
					RAZEM	82.50
16.8	ST.01.08	KNR 0-39 0115-03	Izolacja pionowa ścian płynną folią uszczelniającą Superflex 1; poz.16.7	m ² m ²	 82.50	
					RAZEM	82.50
17		45421146-9, 45421100-5	SUFITY PODWIESZONE			
17.1	ST.01.07	KNR 0-14 2012-03 blok A	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioochronnych o grubości 12,5 mm na ruszcie metalowym podwójnym pom.3/7,8,8a,11a,15,16,19,20,21,30,53,59,75,76,78,80,81,82,85,	m ²		
		blok A	4.04+2.29+2.50+6.46+2.04+2.58+9.25+1.88+2.27+3.07+3.39+5.27+2.92+2.10+6.40+1.90+2.79+5.54+3.88	m ²	70.57	
		blok C	pom.3/33a,34a,37a,45,2,8,8a,11,16,16a 4.83+7.32+5.36+1.30*0.95+1.30*1.00+3.59+2.29+3.70+2.29+4.39+2.91	m ²	39.22	
					RAZEM	109.79
17.2	ST.01.011	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane modułowe typu Medi Care Standard 600x600 mm	m ²		
		blok A	6.17+63.61+99.64+95.40+6.24	m ²	271.06	
		3/22,31,1, 65,74				
		blok C	9.39+106.27+45.52	m ²	161.18	
		3/13,28, 42e				
					RAZEM	432.24
17.3	ST.01.07	KNR 0-14 2011-09	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi wodo i ognioochronnymi 12,5 mm na rusztach metalowych	m ²		
		blok A	[0.30+2.20+0.30]*0.30+1.52 [6.70*2*0.30]+2.66+6.00	m ² m ²	2.36 12.68	
		blok C	[5.03+4.31]*0.30+2.51+3.00 [4.20+3.40+5.00+1.30]*0.30+7.45	m ² m ²	8.31 11.62	
					RAZEM	34.97
18		45442100-8	POWŁOKI MALARSKIE			
18.1	ST.01.010	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		blok A	521.16+774.42	m ²	1295.58	
		blok C	420.65+492.92	m ²	913.57	
			A (suma częściowa)	m ²	----- 2209.15	
			-poz.18.4	m ²	-251.28	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		suf istn.	-94.63 B (suma częściowa)	m ²	-94.63	
				m ²	----- -345.91	
					RAZEM	1863.24
18.2	ST.01.010	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		blok A				
		3/5	20.26*2.90	m ²	58.75	
		8A	6.70*2.90	m ²	19.43	
		11	16.54*2.90	m ²	47.97	
		22	8.28*2.90	m ²	24.01	
		29	19.74*2.90	m ²	57.25	
		31	56.00*2.90	m ²	162.40	
		41	20.00*2.90	m ²	58.00	
		42	24.04*2.90	m ²	69.72	
		43	19.12*2.90	m ²	55.45	
		44	20.02*2.90	m ²	58.06	
		3/1	62.06*2.90	m ²	179.97	
		2	13.34*2.90	m ²	38.69	
		45	20.04*2.90	m ²	58.12	
		45 A	9.36*2.90	m ²	27.14	
		46	19.98*2.90	m ²	57.94	
		47	20.00*2.90	m ²	58.00	
		48	19.97*2.90	m ²	57.91	
		49	20.00*2.90	m ²	58.00	
		50	19.92*2.90	m ²	57.77	
		51	19.92*2.90	m ²	57.77	
		52	20.00*2.90	m ²	58.00	
		56	15.36*2.90	m ²	44.54	
		57	20.00*2.90	m ²	58.00	
		58	15.35*2.90	m ²	44.52	
		59	9.75*2.90	m ²	28.28	
		60	20.00*2.90	m ²	58.00	
		61	20.00*2.90	m ²	58.00	
		3/63	20.00*2.90	m ²	58.00	
		64	19.92*2.90	m ²	57.77	
		65	84.20*2.90	m ²	244.18	
		66	7.40*2.90	m ²	21.46	
		67	14.04*2.90	m ²	40.72	
		74	4.80*2.90	m ²	13.92	
		78	9.20*2.90	m ²	26.68	
		84	20.50*2.90	m ²	59.45	
		84A	16.30*2.90	m ²	47.27	
		ościeża	2.40*0.20*22	m ²	10.56	
			1.70*0.20*2*22	m ²	14.96	
		inne	25.00	m ²	25.00	
		otwory	potrącenie :			
			-2.40*1.70*22	m ²	-89.76	
			-0.80*2.00*12	m ²	-19.20	
			-0.90*2.00*30	m ²	-54.00	
			-1.00*2.00*28	m ²	-56.00	
			-1.10*2.00*36	m ²	-79.20	
			-1.50*2.00	m ²	-3.00	
			-1.40*2.00*3	m ²	-8.40	
		glazura	-[2.00*3.00+2.00*2.00*2+2.00*1.80+0.60*1.00+0.60*1.40+2.00*1.40+0.60*1.00+0.60*1.10+0.60*0.80+0.60*1.40*2+2.00*1.40+0.60*1.40*2+0.60*1.70+0.60*1.40*2+0.60*1.00+0.60*1.40+0.60*1.90+0.60*1.40*2.00*0.80+2.00*1.20]	m ²	-38.76	
			A (suma częściowa)	m ²	----- 1883.34	
		blok C				
		3/31	9.80*2.90	m ²	28.42	
		33	15.50*2.90	m ²	44.95	
		34	22.47*2.90	m ²	65.16	
		35	15.56*2.90	m ²	45.12	
		37	25.91*2.90	m ²	75.14	
		42	73.50*2.90	m ²	213.15	
		42B	13.76*2.90	m ²	39.90	
		44	8.08*2.90	m ²	23.43	
		14	12.76*2.90	m ²	37.00	
		14A	12.46*2.90	m ²	36.13	
		14B	7.50*2.90	m ²	21.75	
		18	18.96*2.90	m ²	54.98	
		19	18.10*2.90	m ²	52.49	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21	19.76*2.90	m ²	57.30	
		22	18.22*2.90	m ²	52.84	
		23	18.76*2.90	m ²	54.40	
		25	18.88*2.90	m ²	54.75	
		26	19.12*2.90	m ²	55.45	
		27	18.04*2.90	m ²	52.32	
		28	87.64*2.90	m ²	254.16	
		29	18.84*2.90	m ²	54.64	
		30	18.74*2.90	m ²	54.35	
		42e	35.97*2.90	m ²	104.31	
		ościeża	2.40*0.20*21	m ²	10.08	
			1.70*0.20*2*21	m ²	14.28	
		inne	20.00	m ²	20.00	
		otwory	potrącenie :			
			-2.40*1.70*21	m ²	-85.68	
			-0.60*2.00*14	m ²	-16.80	
			-0.70*2.00	m ²	-1.40	
			-0.80*2.00	m ²	-1.60	
			-0.90*2.00*21	m ²	-37.80	
			-1.00*2.00	m ²	-2.00	
			-1.10*2.00*27	m ²	-59.40	
			-1.50*2.00	m ²	-3.00	
		glazura	[-2.00*0.80+0.60*2.50+0.60*2.90+0.60*2.30+0.60*2.60+0.60*3.20+0.60*3.40+0.60*3.30+0.60*3.20+0.60*3.00+0.60*3.20]	m ²	-19.36	
		nowe tynki	-poz.16.1	m ²	-790.00	
			B (suma częściowa)	m ²	-----	
					559.46	
					RAZEM	2442.80
18.3	ST.01.010	KNNR 2 1401-05	Dwukrotne malowanie nowych tynków farbą lateksową poz.16.1	m ² m ²	 790.00	
					RAZEM	790.00
18.4	ST.01.010	KNNR 2 1401-05	J.w lecz farbą emulsyjną z nanocząsteczkami srebra	m ²		
		blok A	20.65+20.57+20.47+23.43	m ²	85.12	
		blok C	73.66+9.69+18.56+38.12+8.03+18.10	m ²	166.16	
					RAZEM	251.28
18.5	ST.01.010	KNNR 2 1402-05	Dwukrotne malowanie sufitów podwieszonych GK farbą emulsyjną poz.17.1	m ² m ²	 109.79	
					RAZEM	109.79
18.6	ST.01.010	KNNR 2 1402-05	Dwukrotne malowanie ścianek G-K farbą lateksową 237.98*2	m ² m ²	 475.96	
					RAZEM	475.96
18.7	ST.01.010	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie gładzi gipsowych farbą lateksową poz.16.5	m ² m ²	 347.69	
					RAZEM	347.69
18.8	ST.01.010	NZ blok A 3/19 27	Wykonanie tapety natryskowej typu Gotele nakładanej warstwowo 10.70*2.50-[0.80*2.00*4+0.90*2.00+1.00*2.00] [19.84*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00+1.50*2.00]	m ² m ²	16.55 41.48	
		28	[20.46*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00+1.50*2.00]	m ²	43.03	
		32	[19.72*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.00*2.00+1.80*2.00]	m ²	40.78	
		33	[20.00*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00+1.80*2.00]	m ²	41.28	
		36	[20.60*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00+1.80*2.00]	m ²	42.78	
		37	[20.80*2.50+2.42*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00+1.80*2.00]	m ²	43.28	
		39	[20.76*2.50+2.42*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00+1.80*2.00]	m ²	43.18	
					RAZEM	312.36
18.9	ST.01.010	KNNR 2 1401-05	Wykonanie powłok malarskich typu Wallflex na ścianach	m ²		
		blok A 3/38	[18.84*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.10*2.00]	m ²	41.98	
					RAZEM	41.98

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18.1 0	ST.01.010	KNNR 2 1401-05	Dwukrotne malowanie powierzchni powyżej licowania ścian farbą emulsyjną	m ²		
		blok A	[11.86+8.70+6.10+10.40+5.90+6.48+13.36+11.36+5.70+6.40+15.46+7.10+7.90+6.80+5.80+12.88+12.88+5.80+6.80+16.32+11.56+11.26]*0.40	m ²	82.73	
		blok C	[9.10+11.40+11.50+16.40+9.40+11.80+19.98+20.86+8.90+10.70+19.06+10.26+6.90+7.80+9.86+6.90+12.96+12.68+13.46+12.60]*0.40	m ²	97.01	
		blok C 3/38	50.37*0.40	m ²	20.15	
		39	12.80*0.40	m ²	5.12	
		40	18.33*0.40	m ²	7.33	
		41	25.73*0.40	m ²	10.29	
		42D	12.80*0.40	m ²	5.12	
		43	12.80*0.40	m ²	5.12	
					RAZEM	232.87
18.1 1	ST.01.010	KNNR 3 0605-04 blok A 3/5A 40 uzupełnie- nia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
			5.80*2.50-0.80*2.00	m ²	12.90	
			[20.96*2.50+2.40*0.20+1.70*0.20*2]-[2.40*1.70+1.00*2.00]	m ²	47.48	
			350.00	m ²	350.00	
					RAZEM	410.38
18.1 2	ST.01.010	KNR 4-01 1212-55 + KNR 4-01 1212-56	Dwukrotne malowanie drobnych elementów metalowych farbą olejną wraz z miniowaniem	szt.		
			70	szt.	70.00	
					RAZEM	70.00
18.1 3	ST.01.010	KNR 4-01 1212-02 + KNR 4-01 1212-03	J.w lecz o powierzchni ponad 0,10 m2	m ²		
			25.00	m ²	25.00	
					RAZEM	25.00
18.1 4	ST.01.010	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie powierzchni pionowych dwukrotnie preparatem UNI GRUNT	m ²		
			2265.35+3401.43+16.20+312.36+41.98+232.87+410.38	m ²	6680.57	
					RAZEM	6680.57
18.1 5	ST.01.010	KNR 2-02 1215-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych PCV ze sztucerkami	szt.		
			97	szt.	97.00	
					RAZEM	97.00
18.1 6	ST.01.010	KNR 4-01 1209-10 tab. 9914	Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącej stolarki drzwiowej	m ²		
		blok A str.lewa	1.00*2.00*4*2*1.50	m ²	24.00	
			1.10*2.00*4*2*1.50	m ²	26.40	
			0.90*2.00*2*1.50	m ²	5.40	
			0.80*2.00*5*2*1.50	m ²	24.00	
		prawa	1.10*2.00*11*2*1.50	m ²	72.60	
			1.00*2.00*6*2*1.50	m ²	36.00	
			0.90*2.00*7*2*1.50	m ²	37.80	
			0.80*2.00*5*2*1.50	m ²	24.00	
		blok C str.lewa	0.90*2.00*11*2*1.50	m ²	59.40	
			1.10*2.00*4*2*1.50	m ²	26.40	
			1.00*2.00*2*2*1.50	m ²	12.00	
			0.80*2.00*3*2*1.50	m ²	14.40	
		prawa	0.90*2.00*2*2*1.50	m ²	10.80	
			0.80*2.00*2*2*1.50	m ²	9.60	
					RAZEM	382.80
18.1 7	ST.01.010	KNR 4-01 1212-02 tab. 9914	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		blok A				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
		blok C	0.70*2.00*8*2*1.5 1.00*2.00*3*2*1.5 0.90*2.00*2*2*1.5 0.60*2.00*14*2*1.5 0.70*2.00*2*1.5 1.00*2.00*2*1.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	33.60 18.00 10.80 50.40 4.20 6.00	
					RAZEM	123.00
19		45421100-5	ZABEZPIECZENIA ŚCIAN			
19.1	ST.01.02	KNNR 7 0507-04 / analogia/	Dostarczenie i montaż odbojoporęczy HRB4C firmy Acrovyn 235.00	m m	 235.00	
					RAZEM	235.00
19.2	ST.01.02	KNNR 7 0507-04 / analogia/	Dostarczenie i montaż odbojnic SCR64 firmy Acrovyn 235.00	m m	 235.00	
					RAZEM	235.00
19.3	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż narożników SM20 o dł. 140 cm firmy Acrovyn 73	szt szt	 73.00	
					RAZEM	73.00
19.4	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż osłon p.uderzeniowych SO30 30*30 mm firmy Acrovyn 115	szt szt	 115.00	
					RAZEM	115.00
20			DOSTAWA I MONTAŻ DROBNEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEN			
20.1	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż lustra nad umywalką, dozownika mydła, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnika na ręczniki jednorazowe pom.3/11,11a,12,23,24a,38,3/3,4,5,72,73,83,84,13a,16,34,34b,34c 19	kpl. kpl.	 19.00	
					RAZEM	19.00
20.2	ST.01.02	NZ	J.w lecz lustra nad umywalką, dozownika mydła, ,pojemnika na ręczniki jednorazowe,pojemnika na papier toal. pom.3/8,15,21,28,30,75,77,81,82,3/19,22,23,25,26,27,29,30,32,33a, 42b,42d 21	kpl. kpl.	 21.00	
					RAZEM	21.00
20.3	ST.01.02	NZ	J.w lecz lustra nad umywalką,dozownika mydła,pojemnika na ręczniki,pojemnika na papier toaletowy pom.3/8,15,21,28,30,75,77,81,82,3/19,22,23,25,26,27,29,30/32, 33a,42b,42d 21	kpl. kpl.	 21.00	
					RAZEM	21.00
20.4	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika mydła,pojemnika na ręczniki,dozownika ze środkiem dezynf. pom.3/17,24,79,3/3,4,16a,15,17,38,40,46 13	kpl. kpl.	 13.00	
					RAZEM	13.00
20.5	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika ze środkiem dezynf. pom.3/7,3/82b 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
20.6	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika mydła,dozownika ze środkiem dezynf.,pojemnika na ręczniki, pojemnika na papier pom.3/42c 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
20.7	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika mydła,pojemnika na ręczniki pom.3/46 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
20.8	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika mydła,pojemnika na ręczniki, pojemnika na papier pom.3/8,11 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20.9	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika na śr. dezynf.,pojemnika na ręczniki, pom.3/12 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
20.1 0	ST.01.02	NZ	J.w lecz dozownika na śr. dezynf.,dozownika mydła pom.3/43 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
					RAZEM	3.00
20.1 1	ST.01.02	NZ	J.w lecz pojemnika na papiet toalet. pom.3/45 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
					RAZEM	2.00
20.1 2	ST.01.02	NZ	J.w lecz lustra nad umywalką pom.3/7,10 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
					RAZEM	2.00
20.1 3	ST.01.02	NZ	J.w lecz lustra nad umywalką,dozownika mydła,pojemnika na reczniki pom.3/19,28,32,33,36,37,39,41,42,43,44,45,3/2,47,48,49,50,51,52, 57,62,63,60,56,58,64,68,71,69,67,78,3/2,14,18,2135,45 38	kpl. kpl.	 38.00	 38.00
					RAZEM	38.00
20.1 4	ST.01.02	NZ	J.w lecz lustra uchylnego nad umywalką,dozownika mydła,pojemnika na reczniki, pojemnika na papier pom.3/18,12a,34,37a 4	kpl. kpl.	 4.00	 4.00
					RAZEM	4.00
20.1 5	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż poręczy łukowej uchylnej 70 cm pom.3/18,21,6,77,12a,34,37a 15	kpl. kpl.	 15.00	 15.00
					RAZEM	15.00
20.1 6	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż poręczy łukowej uchylnej 60 cm pom.3/18,6,77,12a 7	kpl. kpl.	 7.00	 7.00
					RAZEM	7.00
20.1 7	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż poręczy prysznicowej pom.3/16,18,20,3/6,76,77,80,7,10,12a,34,27a,42c 14	kpl. kpl.	 14.00	 14.00
					RAZEM	14.00
20.1 8	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż poręczy ściiennej prostej pom.3/16,75,81,8,11 5	kpl. kpl.	 5.00	 5.00
					RAZEM	5.00
20.1 9	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż siedziska prysznicowego uchylnego pom.3/6 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
20.2 0	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż drążka i zastony prysznicowej o dł. 1,0m pom.3/16,20,76,80 4	kpl. kpl.	 4.00	 4.00
					RAZEM	4.00
20.2 1	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż drążka i zastony prysznicowej o dł. 2,0m pom.3/18,6,82,7,10,12a,33a,34,37a,30 10	kpl. kpl.	 10.00	 10.00
					RAZEM	10.00
20.2 2	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż drążka i zastony prysznicowej o dł. 2,5m	kpl.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			pom.77,42c			
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
20.2	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż drążka i zasłony prysznicowej o dł. 3,0m	kpl.		
3			pom.3/83			
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
20.2	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż parawanu podwieszanego : prowadnica + zasłona	m		
4			pom.3/38			
			9.00	m	9.00	
					RAZEM	9.00
20.2	ST.01.02	KNR 2-02	Montaż szafek stojących jednodrzwiowych	m ²		
5		1021-08				
		3/13a	0.30*0.85*1	m ²	0.26	
		3/24,41,3,	0.40*0.85*16	m ²	5.44	
		73,13a,15,				
		34,38				
					RAZEM	5.70
20.2	ST.01.02	KNR 2-02	J.w lecz dwudrzwiowych	m ²		
6		1021-09				
		3/41,3,67,	0.60*0.85*7	m ²	3.57	
		73,13a				
		3/41,3,67,	0.80*0.85*7	m ²	4.76	
		16a				
					RAZEM	8.33
20.2	ST.01.02	KNR 2-02	Montaż szafek wiszących jednodrzwiowych	m ²		
7		1021-10				
		3/41,3/3	0.40*0.75*2	m ²	0.60	
					RAZEM	0.60
20.2	ST.01.02	KNR 2-02	J.w lecz dwudrzwiowych	m ²		
8		1021-11				
		3/23,41,3,	0.60*0.75*15	m ²	6.75	
		67,73,13a				
		3/41,3,67,	0.80*0.75*6	m ²	3.60	
		16a				
		3/42b	1.00*0.75	m ²	0.75	
					RAZEM	11.10
20.2	ST.01.02	NZ	Dostarczenie i montaż wieszaka ubraniowego ściennego	m		
9			pom.3/16,18,20,6,76,77,80,82,7,10,12a,34,37a			
			13	m	13.00	
					RAZEM	13.00
20.3		KNR-W 4-	Demontaż opraw nadłóżkowych	kpl.		
0		03 1134-01				
		/analogia/				
		Rx1,5				
		blok A	17	kpl.	17.00	
		blok C	14	kpl.	14.00	
					RAZEM	31.00
20.3		NZ	Zaślepienie otworów,oczyszczenie ,szlifowanie,lakierowanie proszkowe oraz ponowny montaż opraw nadłóżkowych	kpl.		
1			52	kpl.	52.00	
					RAZEM	52.00