



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 października 2015 r.

AG.ZP.3320.60. .15

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) II piętra bloku A i C dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie informacji dot. gniazd teletechnicznych. Jakiej kategorii (5 lub 6) oraz typu (STP, FTP, UTP) gniazd RJ45 zamawiający będzie wymagał.

Wyjaśnienie: Specyfikacja elementów okablowania strukturalnego: kabel S/FTP kat. 6A, gniazdo STP kat. 6A.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie informacji dot. typu gazów medycznych w ściennych jednostkach zaopatrzenia medycznego – AGA lub DIN?

Wyjaśnienie: Punkty poboru gazów medycznych typu AGA.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie informacji dot. sygnalizatora gazów medycznych w ściennej jednostce zaopatrzenia medycznego. Czy do wyceny należy doliczyć presostaty do gazów medycznych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z projektem wykonawczym – wewnętrzna instalacja gazów medycznych. Na istniejących pionach głównych instalacji gazów medycznych są zainstalowane presostaty pracujące w układzie sygnalizacyjnym dla poszczególnych kondygnacji w zależności, z którego pionu zasilane są punkty poboru gazów medycznych. Blok „A” presostaty są zamontowane na VII piętrze, Blok „C” na parterze.

Pytanie:

Dokumentacja techniczna – część architektoniczno – konstrukcyjna – opis techniczny – pkt 5.1. przewiduje:

- skucie warstw posadzkowych ok. gr. 5 cm w korytarzach ogólnych oraz natryskach i łazienkach
- demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej
- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
- demontaż istniejących ścianek aluminiowych
- demontaż istniejących sufitów podwieszanych
- demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych
- demontaż całego osprzętu sanitarnego przy fartuchach z glazury w punktach umywalkowych
- demontaż baterii umywalkowych i prysznicowych
- demontaż wszystkich krutek wentylacyjnych
- demontaż wszystkich podejść cw i cww
- demontaż wszystkich podejść żeliwnych do kanalizacji



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- demontaż istniejących myjni - dezynfektorów

Przedmiar robót nie zawiera pozycji związanych z wykonaniem w/w robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji lub potwierdzenie, iż w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

Wyjaśnienie:

- demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej
- demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
- demontaż istniejących ścianek aluminiowych
- demontaż wszystkich krutek wentylacyjnych
- demontaż istniejących myjni – dezynfektorów

Powyższy zakres należy ująć w pozycjach, gdzie są ujęte montaż tych elementów jako jedną cenę za montaż wraz z demontażem.

- skucie warstw posadzkowych ok. gr. 5 cm w korytarzach ogólnych oraz natryskach i łazienkach zostało ujęte w przedmiarze – Roboty budowlane Rozdział 1 – Rozbiórki i demontaże poz. 1.9

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych został ujęty w przedmiarze – Roboty budowlane Rozdział 1 – Rozbiórki i demontaże poz. 1.11

- demontaż całego osprzętu sanitarnego przy fartuchach z glazury w punktach umywalkowych
- demontaż baterii umywalkowych i prysznicowych
- demontaż wszystkich podejść cw i cww
- demontaż wszystkich podejść żeliwnych do kanalizacji

Powyższy zakres został ujęty w Przedmiarze robót – instal. Sanitarne; gazy med.; wod – kan.; centr. ogrzewanie Rozdział nr 2.4 – Instalacja wod. - kan. - prace towarzyszące – demontażowe od poz. 112 do 122.

- demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie:

Dokumentacja techniczna – część architektoniczno – konstrukcyjna – opis techniczny – pkt 5.2. przewiduje:

- montaż nowego osprzętu sanitarnego
- montaż nowych poręczy dla niepełnosprawnych

Przedmiar robót nie zawiera pozycji związanych z wykonaniem w/w robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji lub potwierdzenie, iż w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

Wyjaśnienie:

- montaż nowego osprzętu sanitarnego został ujęty w Przedmiarze robót – instal. Sanitarne; gazy med.; wod. – kan.; centr. ogrzewanie Rozdział nr 2.2 – Montaż przyborów i baterii od poz. nr 63 do 91

- dostawa i montaż drobnego wyposażenia pomieszczeń w tym montaż nowych poręczy dla osób niepełnosprawnych nie wchodzi w zakres zamówienia i został wykreślony z Przedmiaru robót budowlanych.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek