

Zamość, dnia 07 czerwca 2019 r.



AG.ZP 3320.45.19



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. W przedmiarze robót brak wymiany 4 szt. okienek piwnicznych (w zestawieniu stolarki okna O1) w pomieszczeniu Archiwum Rejestracji. Czy wymiana okien jest przedmiotem zamówienia?

Wyjaśnienie: W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję (kalkulacja własna) 4 szt. okienek piwnicznych (które występują w zestawieniu okna O1) w pomieszczeniu Archiwum Rejestracji. Jako odrębna pozycja na końcu kosztorysu ofertowego.

2. W przedsiönku w wejściu głównym z halle przed rejestracją jest mowa w opisie do projektu archit. o montażu 2 kpl. drzwi automatycznych aluminiowych przesuwnych dla osób niepełnosprawnych. Jest to prawdopodobnie ścianka aluminiowa zewnętrzna o wym. 542 x 290 cm wyszczególniona w zestawieniu stolarki aluminiowej. W przedmiarze robót jest prawdopodobnie ujęta w poz. 119, lecz obmiar z tej pozycji jest zupełnie inny niż wynikający z zestawienia. Proszę o skorygowanie obmiaru oraz wyjaśnienie jakie drzwi należy zamontować ?

Wyjaśnienie: 1.4.4. Stolarka Poz. 103d.1.44 KNR-W2021022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ilość 7,20 m² – ilość pozycji zmniejszyć do ilości 3,2m². W elemencie 1.4.4. Stolarka - dopisać pozycję o podstawie KNR-W 2-021026-01 Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w ilości 2 szt. W elemencie 1.4.4. Stolarka - dopisać pozycję o podstawie KNR-W 2-021022-06 Aluminiowa ścianka zewnętrzna, szklona w całości, z aluminiową ościeżnicą oraz skrzydłem z wypełnieniem aluminiowym w ilości 31,436 m².

3. Nie podano w dokumentacji i przedmiarze robót, jakie ościeżnice należy zamontować (metalowe, drewniane, MDF). W opisie archit. jest mowa o obudowaniu ościeży i montażu zamków szyfrowych na kartę w wszystkich wymienianych drzwiach. Nie ma tego w pozycjach przedmiaru. Proszę o uzupełnienie opisu w przedmiarze dotyczącego ościeżnic, wyjaśnienie czy zakresem robót jest obudowa ościeży oraz podanie w których drzwiach należy zamontować szyfrowe na kartę. ?

Wyjaśnienie: Należy wycenić ościeżnice nakładkowe, regulowane z MDF do ścian o grubości od 75mm - 320mm z kpl. wyposażenia.

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję (kalkulacja własna) dostawa i montaż

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/LA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

zamków szyfrowych w opisu archit.

4. W opisie do projektu archit. założono, że w remontowanych pomieszczeniach należy wykonać regulację wszystkich okien, drobne remonty i wymianę uszczelek. Nie ma tego w przedmiarze robót. Jeżeli jest to zakresem modernizacji, proszę o stosowne uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie: W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję (kalkulacja własna) w ilości 40 kpl.

5. W przedmiarach robót jest mowa o montażu nowych podokienników z konglomeratów kamiennych. Nie ma pozycji uwzględniającej wykucie starych podokienników oraz ich wywóz i utylizację. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.

Wyjaśnienie: Do wyceny należy doliczyć w kosztorysie ofertowym „wykucie starych podokienników oraz ich wywóz i utylizację” w ilości 1,5m³. Jako odrębna pozycja na końcu kosztorysu ofertowego.

6. W przedmiarach robót brak jest pozycji uwzględniającej opłaty za utylizację materiałów z rozbiórek.

Wyjaśnienie: Według Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Pkt. I Roboty Rozbiórkowe Ppkt. 7 OBMIAR ROBÓT brzmi: „Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 1 m² odbitych tynków, rozebranych ścianek,

1 m³ rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów”.

7. W opisie archit. założono, że wszystkie naroża, miejsc przy ścianie narażone na otarcia lub zabrudzenia (np. od krzeseł) należy zabezpieczyć taśmami ochronnymi (np. typu Acrowin) i narożnikami. W przedmiarze robót jest mowa o odbojnicach ściennych a nie wymienia się narożników ochronnych. Proszę zatem o uzupełnienie przedmiaru o narożniki ochronne z podaniem ich ilości.

Wyjaśnienie: Na końcu kosztorysu ofertowego należy dodać pozycję (kalkulacja własna) zakup i montaż narożników pcv wys. 150 cm szer. 5cmx5cm w ilości 133 szt.

8. W opisie archit. dotyczącym robót podłogowych jest mowa o nowej podłodze z wykładziny Tarkett Optima z cokołem 10cm wywiniętym na ściany. W przedmiarze robót podane są powierzchnie modernizowanych pomieszczeń nie uwzględniające zwiększenia obmiaru o cokoły. Proszę zatem o skorygowanie obmiaru.

Wyjaśnienie: Do wyceny Posadzki 1.3.3 Poz. 70.d.1.3.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych,, ilość 477,7m² należy zwiększyć do 525,0 m².

Do wyceny Posadzki 1.2.3 Poz. 46.d.1.2.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych,, ilość 374m² należy zwiększyć do 411m².

9. W przedmiarze robót nie ujęto szlifowania i gruntowania wylewki wyglądającej pod wykładzinę PCV. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.

Wyjaśnienie: Należy dodać pozycję NNRNKB202 1134/1 (1) Gruntowanie powierzchni poziomych w ilości 851,70m²

10. Czy w modernizowanych gabinetach nie będzie należało ułożyć posadzki PCV prądo-przewodzącej. Przedmiar robót nie zakłada takiego przypadku.

Wyjaśnienie: W pomieszczeniach diagnostyczno zabiegowych na I piętrze nr 161; 150; 154a; 144 oraz na parterze w pom. diagnostyczno zabiegowych - nr 50; 53; w Pom USG nr 59 - należy ułożyć posadzki wykładziną PCV rozpraszającą ładunki elektrostatyczne.

W elemencie Posadzki 1.3.3 Poz. 70.d.1.3.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe” - ilość 525,0m² .

Z powyższej ilości 525,0m² - 88,3 m² rozpraszająca ładunki elektrostatyczne , pozostała ilość wykładzina PCV 436,7m² zgodnie z dokumentacją.

W elemencie Posadzki 1.2.3 Poz. 46.d.1.2.3 „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe” - ilość 411,0m² .

Z powyższej ilości 411,0m² - 87,2 m² rozpraszająca ładunki elektrostatyczne , pozostała ilość wykładzina PCV 323,8m² zgodnie z dokumentacją.

11. Przedmiar robót zakłada wymianę 1 szt. wycieraczki modułowej w wejściu głównym. Na rys. A-4 występują 2 szt. wycieraczek. Proszę o dokonanie korekty w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie: Do pozycji 94.d.1.4.3 Wejście główne 1.4 Posadzki 1.4.3 należy dodać 1szt. wycieraczki modułowej. Łączna ilość wycieraczek modułowych 2 szt.

12. Proszę o wyjaśnienie, czy wyposażenie ujęte w opisie archit., którego nie ma w przedmiarze jest zakresem tego postępowania przetargowego. Jeżeli tak proszę o skorygowanie przedmiaru.

Wyjaśnienie: Wyposażenie ujęte w opisie archit. nie jest zakresem tego postępowania przetargowego.

Z- ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk

