

AOT.R

Zamość, dnia 01.12.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Wykonania robót remontowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (w Bloku D, Bloku B i Budynku Patomorfologii).

A. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

ZADANIE NR 1

Temat: Remont sanitariatów dla pacjentów i personelu w bloku D w Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego i Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przychodnia Specjalistyczna i I piętro :

- **I piętro blok D strona prawa:**
 - WC męskie Nr pom. 1/38;
 - WC damskie Nr pom. 1/42;

I. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

A) Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

1. Demontaż drzwi pływających – **8 szt.**
2. Demontaż kratki wentylacyjnych – **2 szt.**
3. Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych 20 x 30 – **2 szt.**
4. Wykucie otworów pod większe drzwiczki rewizyjne 30 x 30 2 szt. – **0,32 m²**
5. Skucie i wywiezienie okładzin ścian z płytek, z glazury gr. 7 mm – **123,54 m²**.
6. Skucie i wywiezienie posadzki z terakoty gr. 10 mm – **31,60 m²**.
7. Wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III – **123,54 m²**.
8. Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej, głębokość około 6 cm /szerokość około 6 cm - do starych lokalówek – **14 m**.
9. Wykucie bruzd poziomych do wymianianego zasilenia w wodę zimną 4 sedesów oraz pisuaru głębokość około 6 cm /szerokość około 6 cm – **4 m**.
10. Wykucie bruzd do wymianianych odpływów kanalizacyjnych pisuarów głębokość około 6 cm /szerokość około 6 cm – **1 miejsce 3,5 m = 3,5 m**.
11. Wykucie otworów pod większe drzwiczki rewizyjne (dla 6 drzwiczek)– 2 szt.x0,16 m² = **0,32 m²**.
12. Naprawa ścian gotowymi zaprawami murarskimi po wykuciu dla poz.8; 9; 10 poprzez wypełnienie bruzd.
13. Naprawa stropu z wykonaniem hydroizolacji posadzki w miejscach po rozkuciu i zdemontowanych kratkach ściekowych - **4 miejsca o pow. ok. 0,4 m² /1 miejsce – 1,60 m²**.
14. Wywiezienie gruzu po rozkuciu.
15. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko – w miejscach wymagających naprawy po skutej posadzki z terakoty – **~ 10 miejsc**.
16. Gruntowanie podłogi preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłogi - głęboko penetrującymi grunt "bezrozsączalnikowymi " - powierzchnie poziome – **186,36 m²**.
17. Gruntowanie podłogi preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłogi - głęboko penetrującymi grunt "bezrozsączalnikowymi " - powierzchnie pionowe - **496,74 m²**.
18. Obłożenie ściany płytkami ceramicznymi ściennymi gr. 5 – 7 mm o wymiarach 20 x 30 gat. I (kolor uzgodnić z AG) na spoinę - **123,54 m²**.
19. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – **31,60 m²**.

20. Przygotowanie podłoża - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej – **31,60 m²**.
21. Montaż płytek ceramicznych podłogowych gat. I o gr. 9 – 11 mm i wymiarze 30 x 30 układanych w spoinę – kolor uzgodnić z AG) – **31,60 m²**
22. Wykonanie obudowy rur instalacji kanalizacyjnej, na ruszcie metalowym z płyty karton-gips (wodoodpornej) jednostronnie - **3,00 m²**.
23. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku pod malowanie farbami emulsyjnymi przyjęto 20% powierzchni -
24. Malowanie 2 – krotne sufitu farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie i ścieranie śnieżnobiałą - **31,60 m²**
25. Malowanie 2 – krotne ścian powyżej okładziny ceramicznej farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie i ścieranie śnieżnobiałą - **35,00 m²**.
26. Malowanie 2 – krotne obudowy rur instalacji kanalizacyjnej wykonanej z płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych wraz z gruntowaniem - farbą lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie i ścieranie śnieżnobiałą - **6,00 m²**.
27. Malowanie 2 – krotne ściany od strony korytarza farba lateksową zmywalną odporną na szczotkowanie i ścieranie (w tym samym kolorze co pozostały korytarz) – **30,20 m²**.
28. Malowanie 2 – krotne grzejników wraz z gałązkami zasilającymi farbą olejną białą matową - **6,00 m²**.
29. Malowanie 2 – rur c.o. przy grzejnikach farbą olejną białą matową - **6,00 m**.
30. Malowanie poziomów kanalizacyjnych pod stropem w przedsiönku farbą olejną białą matową – **1 m²**
31. Malowanie 2 – stolarki drzwiowej – płycinowej farbą olejną białą matową z ewentualną ich naprawą. Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach.-**25,60 m²**
32. Wymiana kratki nawiewnych PCV zamontowanych w otworach wentylacyjnych drzwi łazienkowych, wymiary montażowe 120cm x 440cm. – **6 szt.**
33. Malowanie 2 – krotne ościeży drzwiowych metalowych farbą olejną białą matową – **11,20 m²**.
34. Renowacja obramowania z drewna ościeży drzwiowych od strony korytarza (obramowania należy odczyścić i polakierować) – **2 szt.**
35. Wymiana klamek z szyldami w drzwiach do kabin z blokadą WC – **4 szt.**
36. Wymiana klamek z szyldami w drzwiach wewnętrznych bez klucza – **2 szt.**
37. Wymiana klamek z szyldami w drzwiach do pom. WC z korytarza z zamkiem i kluczem – **2 szt.**
38. Montaż drzwi łazienkowych, płycinowych, białych D 70 p - **8 szt.**
39. Montaż drzwiczek rewizyjnych – **2 szt.**
40. Montaż kratki wentylacyjnych – **2 szt.**

B) Roboty elektryczne:

41. Demontaż opraw żarowych oświetleniowych zawieszanych na suficie – **4 szt.**
42. Demontaż opraw żarowych oświetleniowych, ściennych zlokalizowanych nad umywalkami – **4 szt.**
43. Demontaż wyłączników oświetlenia – **4 szt.**
44. Demontaż gniazdek elektrycznych – **2 szt.**
45. Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem - Oprawy oświetleniowe 230V typu PANTERA - nad umywalkami – **4 szt.**
46. Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem - Oprawy oświetleniowe 230V typu PANTERA - na suficie – **4 szt.**
47. Montaż wyłączników n/t typu IMPRESJA – **4 szt.**
48. Montaż gniazd elektrycznych bryzgoszczelnych n/t typu IMPRESJA - **2 szt.**

C) Roboty sanitarne wod.-kan:

49. Demontaż sedesów wraz ze spłuczkami – **4 szt.**
50. Demontaż umywalek porcelanowych – **4 szt.**
51. Demontaż baterii umywalkowych ściennych z zaślepieniem odpływu c.w. i z.w. - **4 szt.**
52. Demontaż pisuaru (**dotyczy WC męski**).. - **1 szt.**
53. Demontaż kratki ściekowych żeliwnych wraz z zaślepieniem otworów odpływowych rur kanalizacyjnych kratki ściekowych.– **4 szt.**
54. Demontaż zaworu przelotowego dn25 - **4 szt.**
55. Demontaż zaworu czerpalnego - **4 szt.**
56. Demontaż rurociągu z rur stalowych ocynkowanych (stare lokalówki - **14 m.**
57. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych dn 50 od wpustów – **4 szt.**
58. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych dn 100 – **4 szt.**
59. Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z rur żeliwnych dn 100 – **10m**
60. Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z rur żeliwnych dn 50 (od pisuaru) – **4m.**
61. Demontaż rurociągu z rur stalowych ocynkowanych – **4 m.**
62. Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych dn50 od pisuaru – **1 szt.**
63. Montaż zaworów przelotowych kulowych wzmocnionych HERKULES dn20 – **4 szt.**
64. Montaż rurociągów z PP średnicy D20 -**18m.**
65. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV 50 – **12 m**
66. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV 110 – **10 m**
67. Montaż umywalki porcelanowej szer. 55 cm na kołki w komplecie z półpostumentem – **4 kpl.**
68. Montaż baterii ściennej umywalkowej z mieszaczem – **4 kpl.**
69. Montaż sedesu typu kompakt z deską z duroplastu z nierdzewnymi zawiasami z zastosowaniem łączników WC – **4 kpl.**
70. Montaż dużego pisuaru z zaworem czasowym na zasileniu w wodę zimną -**1 kpl.**
71. Montaż zaworów kątowych GZ1/2"xGZ1/2" - **4 szt.**

D) Roboty sanitarne c.o.:

72. Demontaż grzejników żeliwnych członowych c.o. - **2 szt.**
73. Demontaż zaworu grzejnikowego termostatycznego - **2 szt.**
74. Demontaż rurociągu stalowego dn15 o połączeniach spawanych (gałązki) -**6 m.**
75. Montaż rurociągu z rur stalowych czarnych dn15 o połączeniach spawanych (gałązki) – **6m.**
76. Montaż rur przyłącznych dn 15do grzejników - **szt.2**
77. Montaż zaworu przelotowego odcinającego powrotnego dn 15 – **2 szt.**
78. Montaż grzejników żeliwnych członowych c.o. (grzejnik z demontażu) - **2 szt.**
79. Montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego (zawór z demontażu) – **2 kpl.**
80. Wymiana wsporników grzejnikowych grzejnika członowego – **6 szt.**

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na I piętrze bloku „D”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się przy czynnym Szpitalu.

W załączeniu:

1. Rysunek – rzut I piętra bl. „D strona prawa – Zał Nr 1.
2. Rysunek instalacji wod.-kan – WC męski Nr 138 oraz WC damski nr 142 – I p. bl.D – strona prawa – Zał Nr 2.
3. Szczegółowy opis robót sanitarnych w poszczególnych sanitariatach- Zał Nr 3.

ZADANIE NR 2

Temat: Remont Poradni Ortopedycznej Nr 111 Przychodni Specjalistycznej - I piętro blok „D” strona lewa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego i Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

I. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

Przychodnia Specjalistyczna I piętro blok D strona lewa:

• Poradnia Ortopedyczna Nr 111

A) Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

1. Demontaż umywalki porcelanowej wraz ze spluczką – **1 szt.**
2. Demontaż baterii umywalkowej ściennej z zaślepieniem odpływu c.w. i z.w. - **1 szt.**
3. Demontaż drzwi płycinowych – **1 szt.**
4. Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych 20 x 30 – **1 szt.**
5. Wykucie otworów pod większe drzwiczki rewizyjne – 1 szt. x 0,16 m² = **0,16m².**
6. Demontaż opraw świetłokowych zawieszanych na suficie – **5 szt.**
7. Demontaż opraw żarowych oświetleniowych, ściennych zlokalizowanych nad umywalkami – **1 szt.**
8. Demontaż wyłączników oświetlenia – **4 szt.**
9. Demontaż gniazdek elektrycznych – **1 szt.**
10. Demontaż kratki wentylacyjnych – **1 szt.**
11. Skucie i wywiezienie okładziny ścian z płytek z glazury (fartuch umywalkowy) – **5,40 m².**
12. Wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III – **5,40 m².**
13. Rozebranie i wywiezienie posadzki z płytek PCV – **20,50 m².**
14. Wykucie otworów pod większe drzwiczki rewizyjne (dla 6 drzwiczek) – 1 szt. x 0,16 m² = **0,16 m².**
15. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko – w miejscach wymagających naprawy – **~ 6 miejsc.**
16. Gruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoża - głęboko penetrującymi grunt "bezrozsączalnikowymi" - powierzchni posadzki – **20,5 m².**
17. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – **20,50 m².**
18. Wykonanie fartucha umywalkowego z płytek ceramicznych ściennych gr. 5 – 7 mm o wymiarach 20 x 30 gat. I (kolor uzgodnić z LPS) na spoinę - **5,40 m².**
19. Przyklejenie nowej wykładziny PCV Tarkett Optima (kolor do uzgodnienia z LPS) – **20,50 m².**
20. Zaspoinowanie połączeń - **20,50 m².**
21. Montaż listew przypodłogowych PCV – **19,00 m².**
22. Gruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoża - głęboko penetrującymi grunt "bezrozsączalnikowymi" - powierzchni sufitu – **20,5 m².**
23. Malowanie 2 – krotne sufitu farbą lateksową zmywalną odporną na szorstkowanie i ścieranie śnieżnobiałą - **20,50 m²**
24. Gruntowanie podłoża preparatami impregnacyjno - wzmacniającymi do podłoża - głęboko penetrującymi grunt "bezrozsączalnikowymi" - powierzchnie ścian - **45,50 m².**
25. Malowanie 2 – krotne ścian farbą lateksową zmywalną odporną na szorstkowanie i ścieranie (kolor uzgodnić z LPS) - **45,50 m².**
26. Malowanie 2 – krotne grzejnika farbą olejną białą matową – **4,20 m².**
27. Malowanie 2 – rur c.o. przy grzejnikach farbą olejną białą matową – **5 m.**
28. Malowanie 2 – stolarki drzwiowej – płycinowej farbą olejną białą matową z ewentualną ich naprawą. Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach. - **3,80 m²**
29. Malowanie 2 – krotne ościeży drzwiowych metalowych farbą olejną białą matową – **1,60 m².**

30. Wymiana progu drewnianego ościeżnicy na nowy metalowy – **1 szt.**
31. Wymiana klamek z szyldami w drzwiach z zamkiem i kluczem – **1 szt.**
32. Montaż drzwiczek rewizyjnych o wym. 30cm x 30cm – **1 szt.**
33. Montaż kratki wentylacyjnej z PCV, nastawną żaluzją o wymiarach 14 x 18– **1 szt.**
34. Montaż zdemontowanej umywalki – **1 szt.**
35. Montaż zdemontowanej baterii umywalkowej ściennej – **1szt.**
36. Montaż rolety daytimej, wewnętrznej, aluminiowej, sterowanej elektrycznie (kolor do ustalenia z LPS) wymiary okna w świetle ościeżnicy 2,36 m x 1,78 m – **1 kpl.**
37. Wymiana opraw oświetleniowych z podłączeniem - Oprawy oświetleniowe 230V typu PANTERA - nad umywalkami – **1 szt.**
38. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, przykręcane, natynkowe - LED 50W VERONA 20120 index LD-VE 2120 N-50 - **5 szt.**
39. Wymiana wyłączników n/t typu IMPRESJA – **4 szt.**
40. Wymiana gniazd elektrycznych bryzgoszczelnych n/t typu IMPRESJA - **1 szt.**

Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, miejsce montażu znajduje się na I piętrze bloku „D”, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną windą oraz to, że prace będą odbywały się przy czynnym Szpitalu.

W załączeniu:

- Rysunek – rzut I piętra bl. „D strona lewa - Zał Nr 1

ZADANIE NR 3

Temat: Wymiana drzwi zewnętrznych w pom. 1/34 Komora przyjęć przedmagazynowa - parter blok „B” strona lewa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego i Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

I. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W POM NR 1/34 (KOMORA PRZYJĘĆ PRZEDMAGAZYNOWA) APTEKI SZPITALNEJ - PARTER BLOK B STRONA LEWA:

A) Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz demontaż drzwi i naświetla przeszklonego - **1 kpl.**
2. Demontaż kraty okiennej i krat drzwiowych – **1 kpl.**
3. Montaż okna aluminiowego, uchylnego. Wykonanego z profili aluminiowych – wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Szyby o dobrej izolacyjności cieplnej – zestaw dwukomorowy – z pakietem trzyszybowym. Wymiary w świetle ościeży S=120cm; H=35. Kolor brązowy. - **1 kpl.**
4. Montaż drzwi stalowych, zewnętrznych, pełnych wraz ościeżnicą stalową – **1 kpl:**
 - Firmy BEMA-RES,
 - Konstrukcja stalowa (wykonana z profili z przegrodą termiczną), wykończona blachą stalową, malowaną proszkowo, pokryte folią i lakierowane, docieplone styropianem lub twardą pianką poliuretanową, z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie, z trzema zawiasami i trzema bolcami antywyważeniowymi,
 - Odporne na uszkodzenia mechaniczne,
 - Dwuskrzydłowe o asymetrycznym podziale skrzydeł - skrzydło większe czynne, skrzydło mniejsze bierne,
 - Skrzydło mniejsze lewe (LZ), blokowane (górze i dół) o wymiarach w świetle ościeży S=40cm;

H=210cm,

- Skrzydło większe o wymiarach w świetle ościeży S=80cm; H=210cm,
- Wymiary otworu – Ho-267cm; So-130cm,
- Kolor brązowy,
- Wyposażone w dwa niezależne zamki patentowe z kompletem kluczy , kławkę z szyldami,
- Wymiana progu drewnianego, na próg metalowy płaski, półokrągły – **120 cm**,
- 5. Prace naprawcze po wymianie drzwi i naświetla,
- 6. Montaż zdemontowanych krat okiennych i drzwiowych - **1 kpl**,
- 7. Uzupełnienie brakującej odbojnicy drewnianej przy rampie przyległej do Apteki Szpitalnej – belka drewniana o wym. 8cm x 17cm, zabezpieczonej warstwą ochronną - **2,9m**,
- 8. Poprawienie mocowania balustrady przy schodach do rampy rozładunkowej przy Aptece Szpitalnej – **1 kpl**.

W załączeniu:

- Rysunek – rzut Apteki Szpitalnej bl. „B strona lewa - Zał Nr 1
- Rysunek – drzwi - Zał Nr 2

ZADANIE NR 4

Tema: Patomorfologia – remont dachu nad maszynownią dźwigu oraz pomieszczenia wewnątrz maszynowni.

I. ZAKRES ROBÓT:

A) Roboty zewnętrzne:

1. Rozebranie obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego o szer. ponad 25 cm o łącznej długości **33,2 m**. $[(6,60 + 10,00) \times 2] \times 0,49 = 16,27 \text{ m}^2$.
2. Rozebranie 2 szt. rynien z blachy ocynkowanej \varnothing 100 wraz z 15 szt. rynhakami o łącznej długości **10,00 m**.
3. Rozebranie rur spustowych 2 szt. z blachy ocynkowanej \varnothing 100 (w tym 2 kolana) wraz z 6 szt. rurhakami o łącznej długości = **7,5 m**.
4. Rozebranie obróbek blacharskich 2 szt. kominów (1,68 m x 0,51 m); (0,80 m x 0,51m) o szer. ponad 25 cm i łącznej długości **7,00 m**.
5. Reperacje wierzchniej warstwy ściany maszynowni o szer. 0,49 m gotową zaprawą tynkarską. $[(6,60 + 10,00) \times 2] \times 0,49 = \mathbf{16,27 \text{ m}^2}$.
6. Wzmocnienie gotowymi impregnatami wierzchniej warstwy ściany maszynowni (z pkt. 5) = **16,27 m²**.
7. Reperacje wraz z konserwacją (lepiszczami bitumicznymi na zimno) pokrycia dachowego maszynowni wykonanego z 3 warstw papy asfaltowej na lepiku. $(10,00 \times 6,60) - (4,50 \times 2,60) = \mathbf{54,30 \text{ m}^2}$.
8. Reperacje tynków 2 szt. kominów (1,68 m x 0,51 m); (0,80 m x 0,51m) o wysokości 0,8 m poprzez skucie miejsc zniszczonych, uzupełnienie gotową zaprawą tynkarską ubytków oraz wykonanie nowego tynku cementowego nakrapianego kat. III. Łączna powierzchnia obu kominów **5,60 m²**.
9. Reperacje 2 daszków nad kominami poprzez skucie miejsc zniszczonych, uzupełnienie gotową zaprawą tynkarską ubytków oraz wykonanie nowego tynku cementowego gładkiego kat. III. Łączna powierzchnia naprawy **1,27 m²**.
10. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 o szer. do 25 cm 2 szt. kominów o łącznej długości **7,00 m**.

11. Wykonanie nowych obróbek blacharskich pasa nadrynnowego o szer. ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,55 o łącznej długości **33,2 m**.
12. Wykonanie 2 szt. nowych rynien z blachy ocynkowanej gr. 0,55, Ø 100 (15 szt. rynhaków) o łącznej długości **10,00 m**.
13. Wykonanie 2 szt. rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55, Ø 100 (w tym 2 kolana) wraz z 6 szt. rurhakami o łącznej długości = **7,5 m**.
14. Montaż kratki wentylacyjnych zewnętrznych wykonanych z PCV o wymiarach 14 cm x 18 cm. Kratki zamontować na kominach zabezpieczających otwory wentylacyjne przed dostępem ptaków w ilości **16 szt.**.
15. Wykonanie nowego 2 krotnego pokrycia z papy termozgrzewalnej remontowej (np. Firmy BAUDER - PAPA THERM SL 500 ZGRZEWAŁNA, RENOWACYJNA). Powierzchnia pokrycia **54,30 m²**.
16. Wykonanie wszystkich prac dodatkowych i pomocniczych związanych z wykonaniem punktów od 1 do 15 wraz z wywiezieniem i zutylizowaniem powstałych odpadów.

B) Roboty wewnętrzne:

1. Umycie i wyczyszczenie ścian i sufitów – **119,2 m²**.
2. Reperacje tynków wraz z ich wzmocnieniem przez impregnację preparatami wzmacniającymi do podłoża - głęboko penetrujący grunt "bezrozsączalnikowy" np. "Ceresit-CT-17 - przyjęto 30% całej powierzchni tj. ~ **35,8 m²**.
3. Malowanie 3 krotne farbami lateksowymi (np. Firmy DEKORAL Akrylit W biały) powierzchnia sufitu- 31,5m² powierzchnia ścian - 87,7m² - **119,2 m²**.

W załączeniu:

- Rysunek – rzut dachu Patomorfologii.

B. WYTYCZNE I WARUNKI WYKONANIA

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Poz. 1409),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.739,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z dnia 28.05.2013 r.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:

- Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń itp. powinna obejmować cały zakres realizowanych zadań.
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane i normy.
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
- Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt minimum **36 miesięcy**.
- Płatność 60 dni od daty dostarczenia faktury.
- Do kontaktów Dział Obsługi Technicznej - inż. Ryszard Władyga; Jadwiga Derencz - tel. 84 677 3250.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które powinno być określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym zawierającym:

- 1) stronę tytułową zawierającą: nazwę 4 zadań, łączną cenę netto, VAT, cenę brutto, osobę sporządzającą, datę sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego,
- 2) następnym stronom wyliczeniowych w rozbięciu na każde zadanie oddzielnie (od zadania 1 do 4) zawierające wszystkie pozycje ujęte w zadaniach według opisu z zakresów. Pozycje powinny zawierać: ilość, cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto (ilość x cena jednostkowa netto). Każde zadanie powinno posiadać podsumowanie wszystkich pozycji. Podsumowanie powinno zawierać cenę netto wszystkich pozycji, podatek VAT, cenę brutto wszystkich pozycji.
- 3) Ostatnia strona powinna zawierać podsumowanie wszystkich zadań (cenę netto, VAT, cenę brutto). Koszt brutto ze strony 1 powinien być identyczny jak koszt brutto dla wszystkich zadań wyliczony na stronie ostatniej.

Planowany termin przeprowadzenia remontu: w terminie od 15.01.2016 r. do 30.04.2016 roku.