



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 21 września 2022 r.

AT.R.334.35.3.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn, „**Modernizacja rampy załadunkowej przy magazynie odpadów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**”, wpłynęło 1 pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

Pytanie 1

„W/g otrzymanego opisu, mur oporowy ma mieć wysokość 100 cm. Rampa będzie wystawać ponad teren około 50 - 60 cm (brak wymiaru w przekroju), czyli że mur oporowy będzie osadzony poniżej terenu 50 - 40 cm. W/g naszej wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych zadań, mur oporowy powinien mieć posadowienie poniżej strefy przemarzania aby zapobiec uszkodzeń na skutek gruntów wysadzinowych. Zamość wg normy PN-81/3-03020 (mapa) oraz zmienionej PN-EN 1997-2 znajduje się w II strefie przymarzania która wynosi -1,00 m od poziomu wierzchniej warstwy gruntu. Dlatego też pełna wysokość muru oporowego powinna mieć od 150 - 160 cm w zależności ile ma wystawać ponad teren zabudowy. Proszę o odpowiedź które parametry mamy przyjąć do wyceny oraz ewentualnego wykonania. Czy te które znajdują się, w zaproszeniu do złożenia oferty, czy te które powinny być wykonane wg naszej wiedzy technicznej, doświadczenia oraz sztuką budowlaną, co zwiększy zakres prac ujętych w przedmiarze robót dla tej inwestycji ale zwiększy bezpieczeństwo wykonanej inwestycji przed niepożądaną degradacją podczas użytkowania.”

Odpowiedź:

Należy do wyceny przyjąć wysokość muru oporowego o wysokości 160 cm.

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

