



*Zlecenie Nr:*

*Umowa Nr:AOT.R.334.2.181/2017*

*Egz. Nr: 5*

***OBIEKT:*** SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU – BLOK C - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

***ADRES:*** ALEJA JANA PAWŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ

***INWESTOR:*** SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU UL. ALEJA JANA PAWŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ

***TEMAT:*** PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM ORAZ MONTAŻ PODNOŚNIKA PLATFORMOWEGO OBUDOWANEGO (WINDY) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

*Projektant:*

*Nr upr. bud.:*

*Data opracowania:*

*Podpis:*

mgr inż. St. Plechawski

ANB-513/1/9/83

04-2017 r.

.....

*Zamość kwiecień 2017*

*Strona 1 z 4*

# ***S P I S   D O K U M E N T A C J I***

## ***OPIS TECHNICZNY***

### ***Część opisowa obejmuje:***

<b><i>1.     DANE OGÓLNE</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>1.1.  INWESTOR</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>1.2.  OBIEKT</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>1.3.  TEMAT OPRACOWANIA</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>2.     PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>3.     PPRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>4.     OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO</i></b>	<b><i>str. 3</i></b>
<b><i>5.     OPIS STANU PROJEKTOWANEGO</i></b>	<b><i>str. 3.</i></b>
<b><i>      OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH</i></b>	<b><i>str. 4</i></b>
<b><i>7.     UKŁAD KOMUNIKACYJNY</i></b>	<b><i>str. 4</i></b>
<b><i>8.     OBSZAR ODDZIAŁYWANIA</i></b>	<b><i>str. 4</i></b>
<b><i>8.1.  USYTUOWANIE BUDYNKU</i></b>	<b><i>str. 4</i></b>
<b><i>8.2.  FUNKCJA BUDYNKU</i></b>	<b><i>str. 4</i></b>
<b><i>9.     BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE</i></b>	<b><i>str. 4</i></b>

## ***DOKUMENTY FORMALNE***

***KOPIE UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH***

***ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA***

## ***SPIS RYSUNKÓW***

***Część graficzna opracowania obejmuje:***

***PZT-1 – PLAN SYTUACYJNY***

***PZT-2 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU***

***SKALA 1:500***

***Zamość kwiecień 2017***

## **OPIS TECHNICZNY PZT**

### **1. DANE OGÓLNE**

#### **1.1 Inwestor:**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu;  
ul. Aleja Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość

#### **1.2 Obiekt:**

Budynek bloku „C” należący do zespołu budynków głównych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. ul. Aleja Jana Pawła II 10; 22-400 Zamość.

**1.3 Temat opracowania:** Plan Zagospodarowania Terenu przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz montażu podnośnika platformowego obudowanego (windy) dla osób niepełnosprawnych.

Temat opracowania dotyczy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przedmiotowy budynek wchodzi w skład Kompleksu Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

### **2. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE**

- Mapa do celów projektowych z listopada 2015 r.,
- Program działalności przedstawiony przez Inwestora,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów BHP Dz.U.Nr 129 Poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz.U.Nr 91, Poz. 811 z dnia 11 czerwca 2002r,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca lutego 2012 r. sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739),
- Uzgodnienia ze specjalistami odpowiedzialnymi za poszczególne branże z ramienia inwestora

### **3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA**

Celem projektu jest dostosowanie Sali Intensywnej Terapii 2-stanowiskowej na 3-stanowiskową oraz remont przyległych pomieszczeń funkcjonujących w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

Planowana przebudowa polegać będzie na remoncie funkcjonalno – estetycznym pomieszczeń bez naruszenia nośnego układu konstrukcyjnego oraz zmiany lokalizacji przyłączy.

### **4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO**

Stan istniejący :

Teren jest zagospodarowany i uzbrojony. W miejscu lokalizacji projektowanego obudowanego podnośnika platformowego (windy) dla osób niepełnosprawnych znajduje się trawnik.

Uzbrojenie terenu sąsiadujące z lokalizacją przedmiotowej windy: kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa,

### **5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO**

Projektuje się dostawienie obudowanego podnośnika platformowego (windy) dla osób niepełnosprawnych obsługującego stację dializ mieszczącą się na parterze oraz Izbę Przyjęć

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na I piętrze.

## **6. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH**

### **6.1. Zakres prac projektowych:**

Opisano w Projekcie Budowlano-Wykonawczym przebudowy i modernizacji pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz montażu podnośnika platformowego obudowanego (windy) dla osób niepełnosprawnych.

## **7. UKŁAD KOMUNIKACYJNY**

Projektuje się dojazd utwardzony kostką betonową do windy dla niepełnosprawnych od istniejącego ciągu pieszego biegnącego wzdłuż i pod estakadą.

## **8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA**

### **8.1. Usytuowanie budynku:**

Remontowane pomieszczenia są częścią Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

Pozostałe pomieszczenia SOR nie ulegną zmianie.

Nie zmienia się parametrów istniejących budynków - tym samym nie zmienia się parametrów oddziaływania na otoczenie.

### **8.2. Funkcja budynku:**

W budynku usytuowane są usługi służby zdrowia.

Użytkowanie budynku nie jest uciążliwe pod względem emitowanych dźwięków, wydzielanych zapachów oraz nie generuje drgań.

Oddziaływanie ogranicza się do terenu inwestycji, a rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę.

## **9. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE**

**Temat:** Projekt przebudowy pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy jest usytuowany na I piętrze Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu w bloku „C” ul. Al. Jana Pawła II nr 10, 22-400 Zamość.

Powierzchnia użytkowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 956,78 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń - 352,07 m<sup>2</sup>.

Wysokość kondygnacji- 3,00 m.

Wysokość bloku C- 11,70m.

Ilość kondygnacji – 5: piwnica, przyziemie, parter, I piętro, II piętro, III piętro.

Kategoria zagrożenia ludzi- ZL II.

### **Urządzenia p.poż.:**

- drogi pożarowe- utwardzone, zgodne z obowiązującymi przepisami,
- woda do zewnętrznego gaszenia pożaru- sieć wodociągowa na terenie szpitala:
  - z 18-stu hydrantów DN 80 dwustronnie zasilana z sieci miejskiej,
  - studnia głębinowa o maksymalnej wydajności 108 m<sup>3</sup>/s.

O p r a c o w a ł :

mgr inż. St. Plechawski

*Zamość kwiecień 2017*