

Zamość, dnia 30 marca 2020 r.



AG.ZP 3320.17.03108.20



Dotyczy: wyjaśnienie i zmiana treści siwz.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. Oddział
w Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na wykonanie termomodernizacji w Samodzielnym Publicznym Szpital Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:**

1. Budynek Agregatorni: prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót budowlanych o brakujące pozycje 21 - 40.

Wyjaśnienie: W załączeniu przedstawiamy Przedmiar Robót uwzględniający brakujące pozycje tj. od poz. 21 d.1 – do 40 d. 3.

2. Budynek Agregatorni: prosimy jednoznacznie określić grubość docieplenia ścian – Projekt Architektury zakłada docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm natomiast w Przedmiarze Robót gr. 18 i 19 cm.

Wyjaśnienie: Poz. 34 d.3 ST 06 KNR 0-23 2612-01 analogia Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – styropian EPS 70g 20cm - Ilość 610 m² - zgodnie z Przedmiarem Robót założyć docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70g gr. 20cm.

3. Budynek Warsztatów: prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycję uwzględniającą wymianę stalowych drabin dachowych wg. Opisu w pkt. 13 Projektu Architektury oraz rysunków elewacji.

Wyjaśnienie: W Przedmiarze Robót Budowlanych należy dodać pozycję KNR 2-05 0210-01 wycena indywidualna - Drabiny zewnętrzne stalowe kpl. – 2,0.

4. Budynek Chłodnictwa: czy daszki nad drzwiami wkreślone na rysunkach elewacji należy wycenić Prosimy określić standard wykonania daszków.

Wyjaśnienie: Istniejące daszki wykonane są z betonu i pokryte papą na lepiku z obróbką blacharską. Daszki należy pokryć papą termozgrzewalną. W Przedmiarze Robót Budowlanych należy dodać pozycję KNRW 202 504 -02. Obmiar – 5,47m².

5. Czy wymiana podokienników wewnętrznych na wszystkich budynkach stanowi przedmiot zamówienia? Prosimy określić materiał oraz grubość podokienników.

Wyjaśnienie: Wymiana podokienników wewnętrznych nie stanowi przedmiotu zamówienia.

6. Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycję uwzględniającą montaż narożników ochronnych wokół okien i drzwi wg rysunków szczegółowych ocieplenia.

Wyjaśnienie: W Przedmiarze Robót Budowlanych dla Budynku Chłodnictwa należy dodać pozycję KNR 0-23 2612-08 analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar 108,60mb.

W Przedmiarze Robót Budowlanych dla Budynku Agregatorni należy dodać pozycję KNR 0-23 2612-08 analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar 223 mb.

W Przedmiarze Robót Budowlanych dla Budynku Kuchnia należy dodać pozycję KNR 0-23 2612-08 analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar 340 mb.

W Przedmiarze Robót Budowlanych dla Budynku Warsztaty należy dodać pozycję KNR 0-23 2612-08 analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar 176 mb.

W Przedmiarze Robót Budowlanych dla Budynku Patomorfologia należy dodać pozycję KNR 0-23 2612-08 analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar 103 mb.

7. Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycję uwzględniającą wykonanie boni międzyokiennych wg rysunków elewacji budynku Kuchni, Warsztatów i Patomorfologii.

Wyjaśnienie: Wykonanie boni międzyokiennych nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert, a także terminu wniesienia wadium.

Opis przedmiotu zamówienia - Projekt Budowlany uwzględnia wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Patomorfologii, nie ma to jednak odzwierciedlenia w przedmiarach robót. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia i przedstawia Przedmiar Robót na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Patomorfologii. **Zakres robót wyszczególniony w przedmiotowym Przedmiarze robót należy uwzględnić w Kosztorysie ofertowym.**

Ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, a także wniesienia wadium.
Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert - **16 kwietnia 2020 godz. 11:00,**
- termin otwarcia ofert – **16 kwietnia 2020 r. godz. 12:00,**
- termin wniesienia wadium - **przed 16 kwietnia 2020 r. godz. 11:00.**

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 16 dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana: „Przetarg nieograniczony – wykonanie termomodernizacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych. Nie otwierać przed 16 kwietnia 2020 r. godz. 12:00.”

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno – Technicznych
Mgr Andrzej Szewczuk

