

Zamość, dnia 13 czerwca 2019 r.



AG.ZP 3320.45.06901.19



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. W pytaniu nr 2 pytaliśmy o poz. 119 przedmiaru gdyż tam znajduje się błędny obmiar dotyczący montażu 2 kpl. drzwi automatycznych aluminiowych przesuwanych dla osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi Zamawiający dopisuje do elementu 1.4.4 pozycje dotyczącą przedmiotowych drzwi (z prawidłowym obmiarem), lecz nie likwiduje poz. 119 przedmiaru, w którym ze względu na zły przedmiar jest już ujęta częściowa wymiana drzwi.

Wyjaśnienie: Element 1.5. poz. 119 d. 1.6 podstawa KNR 019 1024 10 dotyczy ścianek aluminiowych oszklonych z drzwiami na klatki schodowe. Pozycja nie jest likwidowana.

2. W pytaniu nr 3 prosił o podanie, w których drzwiach należy zamontować zamki szyfrowe na kartę, gdyż wg nas montaż zamków we wszystkich wymienianych skrzydłach drzwiowych jest niepotrzebny i będzie znacząco zwiększał koszt realizacji.

Wyjaśnienie: W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję (kalkulacja własna) dostawa i montaż zamków szyfrowych na kartę w ilości 24 szt.

3. W odpowiedzi na pytanie 8, dotyczące zwiększenia przedmiaru na wykładziny Tarkett Optima o cokolwiek wysokości 10 cm wywinęty na ściany, pomyłono pozycję przedmiarów, w których należy wpisać zwiększoną wartość przedmiaru. Wg nas w elemencie 1.3.3 zwiększony przedmiar o wartości 525,00 m², należy wpisać do poz. 74 oraz 75. W elemencie 1.2.3 zwiększony obmiar o wartości 411,00 m² należy wpisać do poz. 48 i 49.

Wyjaśnienie: Do wyceny Posadzki 1.3.3 Poz. 74.d.1.3.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych” ilość 477,7m² należy zwiększyć do 525,0 m².

Do wyceny Posadzki 1.3.3 Poz. 75.d.1.3.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-zgrzewanie wykładzin” ilość 477,7m² należy zwiększyć do 525,0 m².

Do wyceny Posadzki 1.2.3 Poz. 48.d.1.2.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych” ilość 374,3m² należy zwiększyć do 411,0m².

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/LA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

Do wyceny Posadzki 1.2.3 Poz. 49.d.1.2.3. „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-zgrzewanie wykładzin „ ilość 374,3m² należy zwiększyć do 411,0 m².

4. Zamawiający nie odpowiedział na część pytania nr 9 tj. czy należy do przedmiaru dopisać pozycję dotyczącą szlifowania wylewki wygładzającej pod wykładzinę Tarkett (np. poz. ZKNR C-2 0602-01 Wyrównanie podłoża przez szlifowanie).

Wyjaśnienie: Należy dodać pozycję (kalkulacja własna) szlifowania powierzchni betonowych w ilości 851,70m².

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Administracyjno – Technicznych
Mgr Andrzej Szewczuk

