

AOT.R.

Temat zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na **przebudowę i modernizację pomieszczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym** oraz dokumentacji na model i montaż **podnośnika platformowego obudowanego dla osób niepełnosprawnych** w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

1. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. Roboty konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe:

- a) Wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych, konstrukcyjno- budowlanych i wykończeniowych związanych z przystosowaniem pomieszczenia do nowego 1 łóżka intensywnej terapii,
- b) Wykonanie robót wykończeniowych, naprawczych oraz malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach przyległych i w miejscach po wykonaniu przyłączy elektrycznych, gazów medycznych, po wymianie instalacji oświetleniowej, po wykonaniu robót wodno-kanalizacyjnych itp .
- c) Remont sanitariatu przyległego: wymiana okładzin ścian z płytek z glazury oraz posadzki z terakoty, malowanie sufitu, stolarki płytynowej, roboty sanitarne wg Załącznika Nr 4.
- d) Malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach związanych z zakresem rzeczowym farbami odpornymi na ścieranie, szorowanie i środki dezynfekcyjne,
- e) Malowanie ościeżnic drzwiowych, drzwi płytynowych, grzejników „gałązek” grzejnikowych, drzwiczek rewizyjnych itp. elementów,
- f) Wymiana kratki wentylacyjnych,
- g) Wymiana fartucha umywalkowego z płytek ceramicznych ściennych,
- h) Naprawa podłoża pod podłogi i wymiana wykładziny PCV na wykładzinę wykładzinę PCV Tarkett TORO SC odprowadzającą ładunki elektryczne lub innej o równoważnych parametrach wraz ze spoinowaniem sznurem spawalniczym do podłóg z PCV, z ułożeniem instalacji odprowadzającej ładunki (przyklejenie taśmy Cu) oraz z wywinieniem na ścianę 10cm,
- i) Naprawa okien i drzwi aluminiowych,
- j) Montaż odbojnic i zabezpieczeń narożników z tworzywa sztucznego np. ACROVYN,
- k) Demontaż osprzętu przy fartuchach z glazury w punktach umywalkowych (lustro, pojemnik na ręczniki składane, dozownik na płyn dezynfekcyjny, dozownik na mydło) oraz montaż nowych,
- l) Naprawa elewacji po wykonaniu otworów drzwiowych dla podnośnika,
- m) Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych na wiatę z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych polegająca na demontażu 2 szt. drzwi aluminiowych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego i wykonaniem nadproża nad drzwiami. Wybór modelu i montaż nowych 2 szt. drzwi stalowych (np. BEMA) o szerokości 1,1 m (w ościeżu 1,2 m). Wykonanie robót pomocniczych i naprawczych związanych z wymianą drzwi.

Opracowali pracownicy Działu AOT.R: R. Władyga i J. Derencz.